

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI”  
ADRES INWESTYCJI : Człuchów, os. Wazów, działka 56/10  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW  
ADRES INWESTORA : AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW  
WYKONAWCA ROBÓT : wybrany z przetargu  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Siłownia plenerowa osiedle Wazów, działka 56/10- wariant podstawowy</b>					
<b>1</b>		<b>Wykonanie nawierzchni - Otwarta Strefa Aktywności</b>			
<b>1.1</b>		<b>Siłownia</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 103*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
4 d.1.1	KNR 2-21 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia 103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Plac na rowery</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
6 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
7 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
8 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 14.1*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.525</b>
9 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5 0.044*(2+2+4.47+4.47)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.569	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.569</b>
10 d.1.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt 2+2+4.47+4.47	m m	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
11 d.1.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
12 d.1.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
13 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa, kolor antracyt, układana w jodełkę 14.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
14 d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń w OSA - stojak na 5 rowerów ocynkowany, montowany do nawierzchni z kostki betonowej - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności</b>			
<b>2.1</b>		<b>Siłownia - dostawa i montaż urządzeń według projektu</b>			
15 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem 4	kpl. kpl.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - biegacz wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - koła Tai Chi duże wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - orbitrek wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - stół do gry w szachy wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wyciskanie siedząc wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wahadło wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wioślarz wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - rowerek fitness wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - kosz na śmieci wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>