

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIA PLENEROWA
ADRES INWESTYCJI : Człuchów, Teren Parku Luizy, działka 5/8
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW
WYKONAWCA ROBÓT : wybrany z przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 01.02.2018

WYKONAWCA



Data opracowania
01.02.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Siłownia plenerowa - Teren Parku Luizy, działka 5/8					
1		Wykonanie nawierzchni			
1.1		Siłownia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1	0101-01	8*15	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.1	0108-05 0108-08	120*0.2	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.1	0505-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
d.1.1	0408-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.2		Plac na rowery			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.2	0101-02	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.2	0103-04	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.2	0108-05 0108-08	4*0.25	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5	m ³		
d.1.2	0402-03	0.044*(2+2+2+2)	m ³	0.352	
				RAZEM	0.352
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt	m		
d.1.2	0407-02	2+2+2+2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.2	0104-01 0104-02	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.2	0114-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-02	Krotność = -5 4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń w OSA - stojak na 5 rowerów ocynkowany, montowany do nawierzchni z kostki betonowej - dostawa i montaż	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wyposażenie			
2.1		Siłownia - dostawa i montaż urządzeń według projektu			
15	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - biegacz wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - koła Tai Chi duże wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - orbitrek wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wyciskanie siedząc wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wahadło wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wioślarz wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - rowerek fitness wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - kosz na śmieci wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000