

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ścieżek rowerowych na trasie ulic Jeziorna-Kusocińskiego, remont nawierzchni nieutwardzonej ul. Jeziorna, remont drogi ul. Kusocińskiego oraz budowa oświetlenia w ramach projektu: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.” - koszty niekwalifikowane

ADRES INWESTYCJI: dz. o nr ewid. 75, 22/1, 16/12, 16/13, 1/4, 2, 16, 11, 841/2, 21/2, 103, 15, 5/8, 19, 29, 9, 5/5, 8/4, 8/3, 8/2, ul. Jeziorna, ul. Kusocińskiego 77-300 Człuchów

77-300 Człuchów

INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów

WYKONAWCA: wyłoniony w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna inż. Ireneusz Gwiazda

DATA OPRACOWANIA: 2016-06-01

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Oświetlenie terenu</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		90 * 0,4 * 0,8	m3	28,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,80</b>
2 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		180	m3	180,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,00</b>
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		90 * 2	m	180,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,00</b>
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa DVK 75 AROT	m		
		25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenergetyczny, typu YAKY 4x 25 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV	m		
		143	m	143,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,000</b>
6 d.1	KNR 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem pod fundament	m3		
		6	m3	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7 d.1	KNNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg latarnie oświetleniowe typu W15	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		6	kpl.p rzew	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
9 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm	m		
		143	m	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
10 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
<b>2</b>		<b>Inne</b>			
11 d.2	Opłata	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, pomiary, dopuszczenia, wyłączenia itp.	kpl		
	ST	1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>