

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Łąkowej do ul. Jacka i Agatki w ramach projektu: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.”

ADRES INWESTYCJI: dz. o nr ewid. 24/35, 26/1, 50, 71, 75, 7/1, 8/7, 14/4,  
81/3, 81/2  
ul. Łąkowa, ul. Jacka i Agatki  
77-300 Człuchów

INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów

WYKONAWCA: wyłoniony w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna inż. Ireneusz Gwiazda

DATA OPRACOWANIA: 2016-06-01

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Oświetlenie terenu</b>			
1 d.1	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		1156 * 0,4 * 0,8	m3	369,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>369,92</b>
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		369,92	m3	369,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>369,92</b>
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2312	m	2 312,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 312,00</b>
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa DVK 75 AROT	m		
		456	m	456,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>456,00</b>
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenergetyczny, typu YAKY 4x 25 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV	m		
		1529	m	1 529,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 529,000</b>
7 d.1	KNR 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem pod fundament	m3		
		33	m3	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
8 d.1	KNNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg latarnie oświetleniowe typu W15	szt.		
		33	szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
9 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		33	kpl.p rzew	33,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,00</b>
10 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm	m		
		1623	m	1 623,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 623,00</b>
11 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		64	szt.	64,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,00</b>
<b>2</b>		<b>Inne</b>			
12 d.2	Opłata	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, pomiary, dopuszczenia, wyłączenia itp.	kpl		
	ST	1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>