

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni drogowych oraz przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż Alei Wojska Polskiego w m. Człuchów- ETAP A-B od ul. Zielonej do ul. Wołodajowskiego
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 651, 632, 650/14, 650/12, 689, 705, 1181, 1191/6, 720/6, 716/1 obręb 27 m. Człuchów.
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : Projektant mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 15 lipca 2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Człuchów Wojska Polskiego etap AB Zielona Wołodajowskiego
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	2
2	Roboty ziemne	3	5
3	Chodnik	6	8
4	Elementy ulic	9	9
5	Zieleń	10	10

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza 0,116	km km	0.116	0.116
					RAZEM	0.116
2	d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 481	m ² m ²	481.00	
					RAZEM	481.00
Roboty ziemne						
3	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość do 1 km 242*0,23	m ³ m ³	55.66	
					RAZEM	55.66
4	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość do 5 km- dowóz ziemi 72,6	m ³ m ³	72.60	
					RAZEM	72.60
5	d.2	SST D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 72,6	m ³ m ³	72.60	
					RAZEM	72.60
Chodnik						
6	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 242	m ² m ²	242.00	
					RAZEM	242.00
7	d.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 10 cm 242	m ² m ²	242.00	
					RAZEM	242.00
8	d.3	SST D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara (20% czerwona) 242	m ² m ²	242.00	
					RAZEM	242.00
Elementy ulic						
9	d.4	SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 239	m m	239.00	
					RAZEM	239.00
Zieleń						
10	d.5	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm 239	m ² m ²	239.00	
					RAZEM	239.00