

**PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OŚWIATY**Identyfikator kosztorysu:  
PRZEBUDOWA\_CZESCI\_BUDYNKU\_OSWIATY\_V3**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>		
1	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 1,5*1,5	m2	<b>2,25</b>
		2,25	
2	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	<b>2,25</b>
3	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka styropapy gr. 25 cm	m2	<b>2,25</b>
4	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - papa podkładowa na stropodachu	m2	<b>2,25</b>
5	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór w stropie pod klapę oddymiającą 1,1*1,1*0,45	m3	<b>0,54</b>
		0,54	
6	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż klapy dymowej (1+1+1+1)*0,5	m2	<b>2,00</b>
		2,00	
7	KNR 2-02 WACETOB 1017-2 Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.5 m2	kpl	<b>1,00</b>
8	KNR 2-02 515-5 Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	<b>1,00</b>
9	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnętrzny do ponownego montażu	m2	<b>2,39</b>
10	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - parapet wewnętrzny z konglomeratu L=215 cm	szt	<b>1,00</b>
11	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowładoczym na	m3	<b>0,54</b>
12	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [RMS=5]	m3	<b>0,54</b>
<b>2</b>	<b>KLATKA SCHODOWA -1/1, 0/2, 1/1, 2/1 I KOMUNIKACJA 0/1</b>		
13	KNR 4-04 404-5 Analogia - Rozebranie ścianek działowych z profili PCV z wypełnieniem ze szkła i płyty PCV 5,84*3,6	m2	<b>21,02</b>
		21,02	

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14u	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnętrzny do ponownego montażu 2,35*2,05	m2	4,82
15	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 1,81*2,35 -0,9*2 3,25*5,84*3 -0,9*2*3	m2	53,99
16	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 4,55*2,5	m2	11,38
17	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x8x12 1,5*2*4	m	12,00
18	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D2 EIS30, przystosowane do napowietrzania samoczynnego 0,9*2*4	m2	7,20
19	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 53,99*2 11,38*2	m2	130,74
20	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 243,41	m2	243,41
21	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne - lamperia na wys. 130cm	m2	56,71
22	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 76,42	m2	76,42
23	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 113,43	m2	113,43
<b>3 PARTER</b>			
<b>3.1 Pomieszczenie 0/3 - komunikacja</b>			
24	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 2,58*3,25 -1,2*2,05	m2	5,93
25	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12 1,8*2	m	3,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
26	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60 1,2*2,05	m2	<b>2,46</b>
		2,46	
27	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnątrzny do ponownego montażu 2,35*2,05	m2	<b>4,82</b>
		4,82	
28	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - parapet wewnętrzny z konglomeratu L=215 cm	szt	<b>1,00</b>
29	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 5,93*2	m2	<b>11,86</b>
		11,86	
30	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 272,35	m2	<b>272,35</b>
		272,35	
31	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne - lamperia	m2	<b>72,64</b>
32	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,5*2,58	m2	<b>86,43</b>
		86,43	
33	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 199,71	m2	<b>199,71</b>
		199,71	
<b>3.2 Pomieszczenie 0/4</b>			
34	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
35	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
36	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	<b>1,60</b>
		1,60	
37	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 49,25-9,21	m2	<b>40,04</b>
		40,04	
38	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,61*2,55	m2	<b>9,21</b>
		9,21	
39	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 3,25*(3,61+3,61+2,55+2,55)	m2	<b>40,04</b>
		40,04	
<b>3.3 Pomieszczenie 0/5</b>			
40	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
41	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
42	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
		1,80	
43	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 38,02-6,04	m2	<b>31,98</b>
		31,98	
44	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 2,37*2,55	m2	<b>6,04</b>
		6,04	
45	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 3,25*(2,37+2,37+2,55+2,55)	m2	<b>31,98</b>
		31,98	
<b>3.4 Pomieszczenie 0/6</b>			
46	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
47	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
48	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
		1,80	
49	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 42,69-9	m2	<b>33,69</b>
		33,69	
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,53*2,55	m2	<b>9,00</b>
		9,00	
51	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 33,69	m2	<b>33,69</b>
		33,69	
<b>3.5 Pomieszczenie 0/7 i 0/8</b>			
52	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
53	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
54	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 0,9*2,1*0,3	m3	<b>0,57</b>
		0,57	
55	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
		1,80	
56	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 63,62-10,15	m2	<b>53,47</b>
		53,47	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
57	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 2,68*1,2	m2	<b>3,22</b> 3,22
58	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 10,15	m2	<b>10,15</b> 10,15
59	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 53,47	m2	<b>53,47</b> 53,47
<b>3.6 Pomieszczenie 0/9</b>			
60	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
61	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
62	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 0,95*1,43 1,58*1,61	m2	<b>3,90</b> 1,36 2,54
63	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 0,12*(1,58+0,9)*3,25	m3	<b>0,97</b> 0,97
64	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5	m	<b>1,50</b> 1,50
65	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b> 1,80
66	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b> 1,80
67	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 31,17	m2	<b>31,17</b> 31,17
68	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 3,61*2,55	m2	<b>9,21</b> 9,21
69	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5] 3,61*2,55	m2	<b>9,21</b> 9,21
70	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	<b>3,90</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
71	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 0,95*1,43 1,58*1,61	m2  1,36 2,54	<b>3,90</b>
<b>3.7 Pomieszczenie 0/10</b>			
72	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
73	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
74	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2  1,80	<b>1,80</b>
75	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 35,71	m2  35,71	<b>35,71</b>
76	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 9,94	m2  9,94	<b>9,94</b>
<b>3.8 Pomieszczenie 0/11</b>			
77	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>3,00</b>
78	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>3,00</b>
79	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,23*2,5*3	m2  9,23	<b>9,23</b>
80	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,08*2,68	m2  8,25	<b>8,25</b>
81	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3,08+3,08+2,68)*3,25	m2  28,73	<b>28,73</b>
82	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 8,25	m2  8,25	<b>8,25</b>
83	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5] 8,25	m2  8,25	<b>8,25</b>
84	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,9*2,26*0,3	m3  0,61	<b>0,61</b>

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 7

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
85	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	<b>2,83</b>
	9,23*0,12	1,11	
	8,25*0,03	0,25	
	0,61	0,61	
	28,73*0,03	0,86	
86	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>2,83</b>
87	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12	m	<b>3,00</b>
	1,5*2	3,00	
88	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	<b>1,80</b>
	0,9*2	1,80	
89	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami	m2	<b>31,61</b>
	31,61	31,61	
90	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	<b>8,25</b>
91	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<b>8,25</b>
	8,25	8,25	
<b>3.9 Pomieszczenie 0/12</b>			
92	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>3,00</b>
93	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>3,00</b>
94	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	<b>6,15</b>
	1,23*2,5*2	6,15	
95	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	<b>9,28</b>
	3,64*2,55	9,28	
96	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	<b>31,95</b>
	(3,64+3,64+2,55)*3,25	31,95	
97	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	<b>9,28</b>
	9,28	9,28	

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 8

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
98	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5] 9,28	m2	<b>9,28</b>
99	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,22*0,43*2	m3	<b>0,19</b>
100	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 6,15*0,08 9,28*0,03 31,95*0,02	m3	<b>1,41</b>
101	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>1,41</b>
102	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5*4	m	<b>6,00</b>
103	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
104	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2*2	m2	<b>3,60</b>
105	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 37,44	m2	<b>37,44</b>
106	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	<b>9,28</b>
107	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 9,28	m2	<b>9,28</b>
<b>3.10 Pomieszczenie 0/13</b>			
108	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
109	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
110	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,12	m3	<b>0,25</b>



**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 9

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
111	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 1*2,1*2	m2	<b>4,20</b> 4,20
112	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b> 1,80
113	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,96*5,73	m2	<b>16,96</b> 16,96
114	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 66,83-16,96	m2	<b>49,87</b> 49,87
115	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 16,96	m2	<b>16,96</b> 16,96
116	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 16,96	m2	<b>16,96</b> 16,96
117	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 49,87	m2	<b>49,87</b> 49,87
<b>3.11 Pomieszczenie 0/14</b>			
118	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
119	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
120	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b> 18,62
121	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	<b>37,24</b> 37,24
122	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b> 1,80
123	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,78*5,73	m2	<b>15,93</b> 15,93
124	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 46-15,93	m2	<b>30,07</b> 30,07

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
125	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	<b>15,93</b>
	15,93	15,93	
126	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<b>15,93</b>
	15,93	15,93	
127	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	<b>48,70</b>
	48,7	48,70	
<b>3.12 Pomieszczenie 0/15</b>			
128	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	<b>0,97</b>
	01*2,26*0,43	0,97	
129	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12	m	<b>4,50</b>
	1,5*3	4,50	
130	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	<b>1,80</b>
	0,9*2	1,80	
131	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	<b>34,09</b>
	5,95*5,73	34,09	
132	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	<b>0,97</b>
133	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>0,97</b>
134	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	<b>64,48</b>
	64,48	64,48	
135	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	<b>34,09</b>
	34,09	34,09	
136	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<b>34,09</b>
	34,09	34,09	
137	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	<b>64,48</b>
	64,48	64,48	
<b>3.13 Pomieszczenie 0/16</b>			
138	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
139	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
140	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b>
			18,62
141	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b>
			18,62
142	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,43	m3	<b>0,90</b>
			0,90
143	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2 1*2,1*2	m2	<b>41,44</b>
			37,24
			4,20
144	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
			1,80
145	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,82*5,73	m2	<b>33,35</b>
			33,35
146	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 18,62*0,12	m3	<b>2,23</b>
			2,23
147	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>2,23</b>
148	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 78,36-33,35	m2	<b>45,01</b>
			45,01
149	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,35	m2	<b>33,35</b>
			33,35
150	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,35	m2	<b>33,35</b>
			33,35
151	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 63,64	m2	<b>63,64</b>
			63,64

**3.14 Pomieszczenie 0/17**

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 12

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
152	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	<b>0,97</b>
			0,97
153	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5*3	m	<b>4,50</b>
			4,50
154	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
			1,80
155	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,82*5,73	m2	<b>33,35</b>
			33,35
156	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 18,62*0,12	m3	<b>2,23</b>
			2,23
157	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>2,23</b>
158	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 78,36-33,35	m2	<b>45,01</b>
			45,01
159	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,35	m2	<b>33,35</b>
			33,35
160	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,35	m2	<b>33,35</b>
			33,35
161	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 63,64	m2	<b>63,64</b>
			63,64
<b>3.15 Pomieszczenie 0/18</b>			
162	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
163	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
164	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
			1,80
165	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 9,26*5,73	m2	<b>53,06</b>
			53,06

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
166	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 134,25-53,06	m2	<b>81,19</b>
			81,19
167	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 53,06	m2	<b>53,06</b>
			53,06
168	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 53,06	m2	<b>53,06</b>
			53,06
169	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 81,19	m2	<b>81,19</b>
			81,19

**4 I PIĘTRO****4.1 Pomieszczenie 1/2 - komunikacja**

170	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 2,58*3,25 -1,2*2,05	m2	<b>5,93</b>
			8,39
			-2,46
171	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12 1,8*2	m	<b>3,60</b>
			3,60
172	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60 1,2*2,05	m2	<b>2,46</b>
			2,46
173	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 5,93*2	m2	<b>11,86</b>
			11,86
174	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 276,15-86,43	m2	<b>189,72</b>
			189,72
175	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne - lamperia na wys. 130 cm	m2	<b>75,06</b>
176	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,5*2,58	m2	<b>86,43</b>
			86,43
177	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 211,06	m2	<b>211,06</b>
			211,06

**4.2 Pomieszczenie 1/3**

178	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
179	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
180	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 2,55*3,25	m2	<b>8,29</b>
		8,29	
181	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 8,29*2	m2	<b>16,58</b>
		16,58	
182	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	<b>1,60</b>
		1,60	
183	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 19,16-4,08	m2	<b>15,08</b>
		15,08	
184	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 1,6*2,55	m2	<b>4,08</b>
		4,08	
185	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 15,08	m2	<b>15,08</b>
		15,08	

**4.3 Pomieszczenie 1/4**

186	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
187	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
188	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	<b>1,60</b>
		1,60	
189	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 68,79-19,20	m2	<b>49,59</b>
		49,59	
190	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 19,20	m2	<b>19,20</b>
		19,20	
191	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 49,59	m2	<b>49,59</b>
		49,59	

**4.4 Pomieszczenie 1/5**

192	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
193	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
194	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 13,16	m2	<b>13,16</b>
		13,16	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
195	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	<b>1,60</b>
		1,60	
196	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 55,64-13,16	m2	<b>42,48</b>
		42,48	
197	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 13,16	m2	<b>13,16</b>
		13,16	
198	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 13,16	m2	<b>13,16</b>
		13,16	
199	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 42,48	m2	<b>42,48</b>
		42,48	
<b>4.5 Pomieszczenie 1/10</b>			
200	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
201	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
202	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,12	m3	<b>0,25</b>
		0,25	
203	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 1*2,1*2	m2	<b>4,20</b>
		4,20	
204	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
		1,80	
205	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,01*5,73	m2	<b>17,25</b>
		17,25	
206	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 67,44-17,25	m2	<b>50,19</b>
		50,19	
207	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 17,25	m2	<b>17,25</b>
		17,25	

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 16

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
208	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<b>17,25</b>
	17,25	17,25	
209	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	<b>50,19</b>
	50,19	50,19	

**4.6 Pomieszczenie 1/11**

210	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
211	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
212	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	<b>1,80</b>
	0,9*2	1,80	
213	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	<b>50,71</b>
	8,85*5,73	50,71	
214	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	<b>78,52</b>
	8,85*5,73	50,71	
	(8,85+8,85+5,73+5,73)*3,25	94,77	
	-0,9*2	-1,80	
	-2,35*2,05*3	-14,45	
	-50,71	-50,71	
215	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	<b>50,71</b>
	50,71	50,71	
216	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<b>50,71</b>
	50,71	50,71	
217	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	<b>78,52</b>
	78,52	78,52	

**4.7 Pomieszczenie 1/12**

218	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
219	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
220	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	<b>0,25</b>
	1*2,1*0,12	0,25	



**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 17

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
221	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 1*2,1*2	m2	<b>4,20</b>
			4,20
222	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
			1,80
223	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,85*5,73	m2	<b>16,33</b>
			16,33
224	KNNR 2 802-6 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2,85*5,73 (2,85+2,85+5,73+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05 -16,33	m2	<b>49,15</b>
			16,33
			55,77
			-1,80
			-4,82
			-16,33
225	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 16,33	m2	<b>16,33</b>
			16,33
226	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 16,33	m2	<b>16,33</b>
			16,33
227	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 49,15	m2	<b>49,15</b>
			49,15
<b>4.8 Pomieszczenie 1/13</b>			
228	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
229	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
230	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b>
			18,62
231	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5	m	<b>1,50</b>
			1,50
232	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	<b>37,24</b>
			37,24
233	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2*2	m2	<b>3,60</b>
			3,60

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
234	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,85*5,73	m2	<b>16,33</b> 16,33
235	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 28,73	m2	<b>28,73</b> 28,73
236	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 16,33	m2	<b>16,33</b> 16,33
237	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 16,33	m2	<b>16,33</b> 16,33
238	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 28,73	m2	<b>28,73</b> 28,73

**4.9 Pomieszczenie 1/14**

239	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,77*5,73	m2	<b>33,06</b> 33,06
240	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 68,13	m2	<b>68,13</b> 68,13
241	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,06	m2	<b>33,06</b> 33,06
242	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,06	m2	<b>33,06</b> 33,06
243	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 68,13	m2	<b>68,13</b> 68,13

**4.10 Pomieszczenie 1/15**

244	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>1,00</b>
245	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	<b>1,00</b>
246	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b> 18,62

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-07-23 str. 19

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
247	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	<b>37,24</b>
			37,24
248	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2*2	m2	<b>3,60</b>
			3,60
249	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,63*5,73	m2	<b>15,07</b>
			15,07
250	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2,63*5,73 (2,63+2,63+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05 -15,07	m2	<b>29,10</b>
			15,07
			35,72
			-1,80
			-4,82
			-15,07
251	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 15,07	m2	<b>15,07</b>
			15,07
252	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 15,07	m2	<b>15,07</b>
			15,07
253	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (2,63+2,63+5,73+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05	m2	<b>47,72</b>
			54,34
			-1,80
			-4,82
<b>4.11 Pomieszczenie 1/16</b>			
254	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	<b>0,97</b>
			0,97
255	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 5,73*3,25	m2	<b>18,62</b>
			18,62
256	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	<b>37,24</b>
			37,24
257	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b>
			1,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
258	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,61*5,73	m2	<b>20,69</b> 20,69
259	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 0,97	m3	<b>0,97</b> 0,97
260	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>0,97</b>
261	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 3,16*5,73 (3,16+3,16)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05 -18,11	m2	<b>13,92</b> 18,11 20,54 -1,80 -4,82 -18,11
262	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 18,11	m2	<b>18,11</b> 18,11
263	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 18,11	m2	<b>18,11</b> 18,11
264	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 51,17	m2	<b>51,17</b> 51,17
<b>4.12 Pomieszczenie 1/17</b>			
265	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	<b>0,97</b> 0,97
266	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	<b>1,80</b> 1,80
267	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,23*5,73	m2	<b>18,51</b> 18,51
268	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 0,97	m3	<b>0,97</b> 0,97
269	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	<b>0,97</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
270	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 3,23*5,73 (3,23+3,23+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05 -18,51	m2	<b>33,00</b>
			18,51
			39,62
			-1,80
			-4,82
			-18,51
271	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 18,51	m2	<b>18,51</b>
			18,51
272	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 18,51	m2	<b>18,51</b>
			18,51
273	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 51,62	m2	<b>51,62</b>
			51,62
<b>5</b>	<b>II PIĘTRO</b>		
<b>5.1</b>	<b>Pomieszczenie 2/2 - komunikacja</b>		
274	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 2,58*3,25 -1,2*2,05	m2	<b>5,93</b>
			8,39
			-2,46
275	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12 1,8*2	m	<b>3,60</b>
			3,60
276	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60 1,2*2,05	m2	<b>2,46</b>
			2,46
277	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 5,93*2	m2	<b>11,86</b>
			11,86
278	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 11,86	m2	<b>11,86</b>
			11,86

----- Koniec wydruku -----