
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i pokrycia dachowego kina w Człuchowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Szczecińska, 77-300 Człuchów
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych
ADRES WYKONAWCY : ul. Szczecińska 9c/1, 77-300 Człuchów
BRANŻA : architektura, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Zagórzańska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji i pokrycia dachowego kina w Człuchowie					
1		Pokrycia dachowe			
1	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie dachówek	m ²		
d.1	0501-01	31.3	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
2	KNR 0-44	Impregnowanie dachówki ceramicznej	m ²		
d.1	0103-04 analogia	31.3	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
3	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
4	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0418-02	20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0416-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m ²		
d.1	0101-03	62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
7	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu	m ²		
d.1	0102-02	62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
8	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połąci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²		
d.1	0802-02	62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
9	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	182.3	m ²	182.300	
				RAZEM	182.300
10		Wywóz i utylizacja papy	m ²		
d.1	analiza indywidualna	182.3	m ²	182.300	
				RAZEM	182.300
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa	m ²		
d.1	0527-01	182.3	m ²	182.300	
				RAZEM	182.300
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0527-02	182.3	m ²	182.300	
				RAZEM	182.300
13	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	41.0	m	41.000	
				RAZEM	41.000
14	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	34.5	m	34.500	
				RAZEM	34.500
15	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	24.0	m ²	24.000	
	nakrywy attyk	41.0*0.8	m ²	32.800	
	pasy podrynowe	41.0*0.3	m ²	12.300	
	pasy nadrynowe				
				RAZEM	69.100
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - attyki, pasy pod- i nadrynowe, itp.	m ²		
d.1	202 0541-02	32.0+32.8+12.3	m ²	77.100	
				RAZEM	77.100
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej	m		
d.1	0519-04	41.0	m	41.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.000
18	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej	m		
		34.5	m	34.500	
				RAZEM	34.500
19	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach	m ²		
		2.8*2.1+2.7*0.8+2.6*0.9+2.7*1.0+2.2*0.8+3.2*0.6+4.9*1.1	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
20	KNR-W 2-02 d.1 0901-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² - komin	m ²		
		22.15	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
21	KNR-W 2-02 d.1 0919-06 z.sz. 5.7. 9911-13	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominów	m ²		
		22.15	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
22	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapy kominowe	m ²		
		1.1*0.5+1.05*0.5*3+0.8*0.5+1.3*0.5+2.0*0.7	m ²	4.575	
				RAZEM	4.575
2		Elewacje			
23	KNR-W 4-01 d.2 0332-05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł - wtopienie prętów zabezpieczających rysy (pręty zbrojeniowe śr. 22mm)	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0832-01	Osiatkowanie siatką stalową - pęknięcia ścian	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR AT-26 d.2 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		692.0	m ²	692.000	
				RAZEM	692.000
27	KNR 4-01 d.2 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		692.0*0.5	m ²	346.000	
				RAZEM	346.000
28	KNR 0-33 d.2 0105-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m ²		
		692.0	m ²	692.000	
				RAZEM	692.000
29	KNR 0-33 d.2 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 0-33 d.2 0118-08	Montaż profili elewacyjnych	m		
		220.0	m	220.000	
				RAZEM	220.000
31	KNR 0-33 d.2 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	szt.		
		692*5	szt.	3460.000	
				RAZEM	3460.000
32	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji - napisy szablonowe	m ²		
		90.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
33	d.2 analogia	Obudowa wokół drzwi wyjściowych z sali kinowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-01 d.2 1306-01	Demontaż drabiny stalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny zewnętrznej	m ²		
		6.0*0.5	m ²	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 4-01 d.2 1301-09	Ponowny montaż drabiny	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-04 d.2 0804-01 analogia	Rozebranie krat okiennych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 0-19 d.2 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV 1.1*0.85*6+1.6*0.85*6+1.45*0.85*4+1.65*0.85*6	m ²		
			m ²	27.115	
				RAZEM	27.115
39	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej i stalowej na drzwi aluminiowe z przekładką termiczną 1.6*2.1*2+0.9*2.0+1.9*2.4*2	m ²		
			m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
40	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
41	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 10.4	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
42	d.2 analiza indywidualna	Zadaszenie j (elewacja południowo-zachodnia)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	d.2 analiza indywidualna	Wykoanie napisu "KINO" nad wyjściem z sali kinowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-04 d.2 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowyczo grubości do 10 cm - zadaszenie nad wejściem frontowym 7.0*0.5*0.08	m ³		
			m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
45	KNR-W 2-02 d.2 0919-06 z.sz. 5.7. 9911-13	Licowanie płytkami elastycznymi o wymiarach 25x6 cm - elewacja frontowa 6.1*7.5 -5.0	m ²		
			m ²	40.750	
				RAZEM	40.750
46	d.2 analiza indywidualna	Donica murowana z okładziną z płytek elatycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.2 analiza indywidualna	Elementy ozdobne wraz z napisem "Kino" - elewacja frontowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych zadaszenia nad elewacją frontową	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 650	m ²		
			m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
3		Wejście frontowe			
50	KNR 4-04 d.3 0102-08	Rozebranie muru przy schodach 5.5*1.2*0.45	m ³		
			m ³	2.970	
				RAZEM	2.970
51	KNR-W 4-01 d.3 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody i podest 39.2	m ²		
			m ²	39.200	
				RAZEM	39.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 2.97+39.2*0.02+0.28	m ³ m ³	 4.034	
				RAZEM	4.034
53 d.3	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpempnej - pod izolację okładzin schodowych 39.20	m ² m ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
54 d.3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 39.20	m ² m ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
55 d.3	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek granitowych układanych na zaprawie klejowej 39.20	m ² m ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
56 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż balustrady schodowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Oświetlenie elewacyjne			
57 d.4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED elewacyjnych z czujką zmierzchową 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
58 d.4	KNR 5-18 1205-01	Instalacja wewnętrzna do oświetlenia elewacyjnego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000