

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OŚWIATYIdentyfikator kosztorysu:
PRZEBUDOWA_CZESCI_BUDYNKU_OSWIATY_V2**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2020-06-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
1	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 1,5*1,5	m2	2,25
		2,25	
2	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	2,25
3	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka styropapy gr. 25 cm	m2	2,25
4	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - papa podkładowa na stropodachu	m2	2,25
5	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór w stropie pod klapę oddymiającą 1,1*1,1*0,45	m3	0,54
		0,54	
6	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż klapy dymowej (1+1+1+1)*0,5	m2	2,00
		2,00	
7	KNR 2-02 WACETOB 1017-2 Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.5 m2	kpl	1,00
8	KNR 2-02 515-5 Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	1,00
9	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnętrzny do ponownego montażu	m2	2,39
10	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - parapet wewnętrzny z konglomeratu L=215 cm	szt	1,00
11	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowładkowym na	m3	0,54
12	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [RMS=5]	m3	0,54
2	KLATKA SCHODOWA -1/1, 0/2, 1/1, 2/1 I KOMUNIKACJA 0/1		
13	KNR 4-04 404-5 Analogia - Rozebranie ścianek działowych z profili PCV z wypełnieniem ze szkła i płyty PCV 5,84*3,6	m2	21,02
		21,02	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14u	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnętrzny do ponownego montażu 2,35*2,05	m2	4,82 4,82
15	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 1,81*2,35 -0,9*2 3,25*5,84*3 -0,9*2*3	m2	53,99 4,25 -1,80 56,94 -5,40
16	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej 4,55*2,5	m2	11,38 11,38
17	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x8x12 1,5*2*4	m	12,00 12,00
18	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D2 EIS30, przystosowane do napowietrzania samoczynnego 0,9*2*4	m2	7,20 7,20
19	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 53,99*2 11,38*2	m2	130,74 107,98 22,76
20	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 243,41	m2	243,41 243,41
21	KNR 9-03 Uzupelnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-5 Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - lamperia na wysokość 130 cm 56,71	m2	56,71 56,71
22	KNR 9-03 Uzupelnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 101-8 Wyprawa cienkowarstwowa - tynk mozaikowy żywiczny gr. około 2 mm	m2	56,71
23	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 76,42	m2	76,42 76,42
24	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 113,43	m2	113,43 113,43
3 PARTER			
3.1 Pomieszczenie 0/3 - komunikacja			
25	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 2,58*3,25 -1,2*2,05	m2	5,93 8,39 -2,46

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
26	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12 1,8*2	m	3,60 3,60
27	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60 1,2*2,05	m2	2,46 2,46
28	KNR 0-19 IGM 1023-10 Demontaż istniejącego okna i montaż okna O1 EI60 wraz z obróbką ościeża wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (tynk barwiony w masie), parapet zewnętrzny do ponownego montażu 2,35*2,05	m2	4,82 4,82
29	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - parapet wewnętrzny z konglomeratu L=215 cm	szt	1,00
30	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 5,93*2	m2	11,86 11,86
31	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 272,35	m2	272,35 272,35
32	KNR 9-03 Uzupelnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-5 Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - lamperia na wysokość 130 cm 1,3*(4,57+1,45+2,75+3,13+0,71+3,83+2,31+1,1+4,15+0,62+0,61+0,61+0,44+2,21+1,6+5,1+5,01+5,5+7,6+2,58)	m2	72,64 72,64
33	KNR 9-03 Uzupelnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 101-8 Wyprawa cienkowarstwowa - tynk mozaikowy żywiczny gr. około 2 mm.Tynki na pow.do 5 m2.	m2	72,64
34	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,5*2,58	m2	86,43 86,43
35	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 199,71	m2	199,71 199,71
3.2 Pomieszczenie 0/4			
36	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
37	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
38	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	1,60 1,60
39	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 49,25	m2	49,25 49,25
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,61*2,55	m2	9,21 9,21

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
41	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 3,25*(3,61+3,61+2,55+2,55)	m2	40,04
		40,04	
3.3 Pomieszczenie 0/5			
42	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
43	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
44	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
		1,80	
45	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 38,02	m2	38,02
		38,02	
46	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 2,37*2,55	m2	6,04
		6,04	
47	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 3,25*(2,37+2,37+2,55+2,55)	m2	31,98
		31,98	
3.4 Pomieszczenie 0/6			
48	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
49	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
50	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
		1,80	
51	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 42,69	m2	42,69
		42,69	
52	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,53*2,55	m2	9,00
		9,00	
53	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 33,69	m2	33,69
		33,69	
3.5 Pomieszczenie 0/7 i 0/8			
54	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
55	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
56	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 0,9*2,1*0,3	m3	0,57
		0,57	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 5

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
57	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
58	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 63,62	m2	63,62 63,62
59	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 2,68*1,2	m2	3,22 3,22
60	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 10,15	m2	10,15 10,15
61	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 53,47	m2	53,47 53,47
3.6 Pomieszczenie 0/9			
62	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
63	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
64	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 0,95*1,43 1,58*1,61	m2	3,90 1,36 2,54
65	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 0,12*(1,58+0,9)*3,25	m3	0,97 0,97
66	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5	m	1,50 1,50
67	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
68	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
69	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3,9	m2	3,90 3,90
70	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 31,17	m2	31,17 31,17

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
71	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 3,61*2,55	m2	9,21
72	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5] 3,61*2,55	m2	9,21
73	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	3,90
74	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 0,95*1,43 1,58*1,61	m2	1,36 2,54
3.7 Pomieszczenie 0/10			
75	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
76	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
77	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
78	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 35,71	m2	35,71
79	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 9,94	m2	9,94
3.8 Pomieszczenie 0/11			
80	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
81	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	3,00
82	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,23*2,5*3	m2	9,23
83	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,08*2,68	m2	8,25
84	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,08+3,08+2,68)*3,25	m2	28,73

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 7

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
85	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	8,25
	8,25	8,25	
86	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5]	m2	8,25
	8,25	8,25	
87	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	0,61
	0,9*2,26*0,3	0,61	
88	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	2,83
	9,23*0,12	1,11	
	8,25*0,03	0,25	
	0,61	0,61	
	28,73*0,03	0,86	
89	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	2,83
90	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12	m	3,00
	1,5*2	3,00	
91	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
	0,9*2	1,80	
92	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	8,25
	8,25	8,25	
93	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami	m2	31,61
	31,61	31,61	
94	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	8,25
95	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,25
	8,25	8,25	
3.9 Pomieszczenie 0/12			
96	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
97	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	3,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 8

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
98	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,23*2,5*2	m2	6,15
		6,15	
99	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,64*2,55	m2	9,28
		9,28	
100	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,64+3,64+2,55)*3,25	m2	31,95
		31,95	
101	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	9,28
		9,28	
102	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5]	m2	9,28
		9,28	
103	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,22*0,43*2	m3	0,19
		0,19	
104	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 6,15*0,08 9,28*0,03 31,95*0,02	m3	1,41
		0,49	
		0,28	
		0,64	
105	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	1,41
106	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5*4	m	6,00
		6,00	
107	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
		1,80	
108	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D5, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2*2	m2	3,60
		3,60	
109	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 9,28	m2	9,28
		9,28	
110	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 37,44	m2	37,44
		37,44	
111	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	9,28

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
112	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,28
	9,28	9,28	
3.10 Pomieszczenie 0/13			
113	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
114	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
115	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	0,25
	1*2,1*0,12	0,25	
116	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego	m2	4,20
	1*2,1*2	4,20	
117	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
	0,9*2	1,80	
118	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	16,96
	2,96*5,73	16,96	
119	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	66,83
	66,83	66,83	
120	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	16,96
	16,96	16,96	
121	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,96
	16,96	16,96	
122	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	49,87
	49,87	49,87	
3.11 Pomieszczenie 0/14			
123	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
124	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
125	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż klapy dymowej	m2	18,62
	5,73*3,25	18,62	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
126	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	37,24
			37,24
127	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
			1,80
128	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,78*5,73	m2	15,93
			15,93
129	KNNR 2 802-6 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 46	m2	46,00
			46,00
130	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 15,93	m2	15,93
			15,93
131	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 15,93	m2	15,93
			15,93
132	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 48,7	m2	48,70
			48,70
3.12 Pomieszczenie 0/15			
133	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 01*2,26*0,43	m3	0,97
			0,97
134	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5*3	m	4,50
			4,50
135	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
			1,80
136	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,95*5,73	m2	34,09
			34,09
137	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji cegłanych na odl.do 1 km	m3	0,97
138	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	0,97

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 11

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
139	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 79,75	m2	79,75
140	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 34,09	m2	34,09
141	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 64,48	m2	64,48
142	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 34,09	m2	34,09
3.13 Pomieszczenie 0/16			
143	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
144	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
145	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,73*3,25	m2	18,62
146	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż klapy dymowej 5,73*3,25	m2	18,62
147	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,43	m3	0,90
148	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2 1*2,1*2	m2	41,44
149	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
150	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,82*5,73	m2	33,35
151	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 18,62*0,12	m3	2,23
152	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	2,23

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 12

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
153	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 78,36	m2	78,36
154	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,35	m2	33,35
155	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,35	m2	33,35
156	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 63,64	m2	63,64
3.14 Pomieszczenie 0/17			
157	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	0,97
158	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5*3	m	4,50
159	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
160	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,82*5,73	m2	33,35
161	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 18,62*0,12	m3	2,23
162	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	2,23
163	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 78,36	m2	78,36
164	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,35	m2	33,35
165	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,35	m2	33,35

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
166	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	63,64
	63,64	63,64	
3.15 Pomieszczenie 0/18			
167	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
168	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
169	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
	0,9*2	1,80	
170	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	53,06
	9,26*5,73	53,06	
171	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	134,25
	134,25	134,25	
172	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	53,06
	53,06	53,06	
173	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	53,06
	53,06	53,06	
174	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	81,19
	81,19	81,19	

4 I PIĘTRO**4.1 Pomieszczenie 1/2 - komunikacja**

175	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm	m2	5,93
	2,58*3,25	8,39	
	-1,2*2,05	-2,46	
176	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12	m	3,60
	1,8*2	3,60	
177	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60	m2	2,46
	1,2*2,05	2,46	
178	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego	m2	11,86
	5,93*2	11,86	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 14

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
179	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 276,15	m2	276,15
		276,15	
180	KNR 9-03 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-5 Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - lamperia na wysokość 130 cm 1,3*(4,57+1,18+4,03+3,18+4,4+9,23+0,89+0,61+0,61+0,44+2,17+7,75+2,75+7,74+1,19+3,92+0,5+2,58)	m2	75,06
		75,06	
181	KNR 9-03 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 101-8 Wyprawa cienkowarstwowa - tynk mozaikowy żywiczy gr. około 2 mm.Tynki na pow.do 5 m2.	m2	75,06
182	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 33,5*2,58	m2	86,43
		86,43	
183	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 211,06	m2	211,06
		211,06	

4.2 Pomieszczenie 1/3

184	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
185	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
186	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż klapy dymowej 2,55*3,25	m2	8,29
		8,29	
187	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 8,29*2	m2	16,58
		16,58	
188	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	1,60
		1,60	
189	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 19,16	m2	19,16
		19,16	
190	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 1,6*2,55	m2	4,08
		4,08	
191	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 15,08	m2	15,08
		15,08	

4.3 Pomieszczenie 1/4

192	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
193	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
194	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	1,60
		1,60	
195	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	68,79
		68,79	
196	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,20
		19,20	
197	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	49,59
		49,59	

4.4 Pomieszczenie 1/5

198	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
199	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
200	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	13,16
		13,16	
201	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m2	1,60
		1,60	
202	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	55,64
		55,64	
203	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	13,16
		13,16	
204	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,16
		13,16	
205	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	42,48
		42,48	

4.5 Pomieszczenie 1/10

206	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
207	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
208	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,12	m3	0,25
		0,25	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 16

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
209	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 1*2,1*2	m2	4,20 4,20
210	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
211	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,01*5,73	m2	17,25 17,25
212	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 67,44	m2	67,44 67,44
213	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 17,25	m2	17,25 17,25
214	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 17,25	m2	17,25 17,25
215	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 50,19	m2	50,19 50,19
4.6 Pomieszczenie 1/11			
216	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
217	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
218	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
219	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 8,85*5,73	m2	50,71 50,71
220	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 8,85*5,73 (8,85+8,85+5,73+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05*3	m2	129,23 50,71 94,77 -1,80 -14,45

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 17

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
221	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 50,71	m2	50,71
222	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 50,71	m2	50,71
223	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 78,52	m2	78,52
4.7 Pomieszczenie 1/12			
224	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
225	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
226	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 1*2,1*0,12	m3	0,25
227	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 1*2,1*2	m2	4,20
228	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80
229	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,85*5,73	m2	16,33
230	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,85*5,73 (2,85+2,85+5,73+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05	m2	65,48
231	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 16,33	m2	16,33
232	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 16,33	m2	16,33
233	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 49,15	m2	49,15
4.8 Pomieszczenie 1/13			
234	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
235	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
236	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej 5,73*3,25	m2	18,62
			18,62
237	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 1,5	m	1,50
			1,50
238	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	37,24
			37,24
239	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2*2	m2	3,60
			3,60
240	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 2,85*5,73	m2	16,33
			16,33
241	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 46,86	m2	46,86
			46,86
242	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 16,33	m2	16,33
			16,33
243	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 16,33	m2	16,33
			16,33
244	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 28,73	m2	28,73
			28,73
4.9 Pomieszczenie 1/14			
245	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,77*5,73	m2	33,06
			33,06
246	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 84,37	m2	84,37
			84,37
247	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 33,06	m2	33,06
			33,06

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 19

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
248	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,06
	33,06	33,06	
249	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	68,13
	68,13	68,13	
4.10 Pomieszczenie 1/15			
250	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
251	KNR 4-01 355-3 ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
252	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej	m2	18,62
	5,73*3,25	18,62	
253	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego	m2	37,24
	18,62*2	37,24	
254	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	3,60
	0,9*2*2	3,60	
255	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m2	15,07
	2,63*5,73	15,07	
256	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	44,17
	2,63*5,73	15,07	
	(2,63+2,63+5,73)*3,25	35,72	
	-0,9*2	-1,80	
	-2,35*2,05	-4,82	
257	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli	m2	15,07
	15,07	15,07	
258	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,07
	15,07	15,07	
259	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	47,72
	(2,63+2,63+5,73+5,73)*3,25	54,34	
	-0,9*2	-1,80	
	-2,35*2,05	-4,82	

4.11 Pomieszczenie 1/16

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	0,97 0,97
261	KNR 2-02 WACETOB 127-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej 5,73*3,25	m2	18,62 18,62
262	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 18,62*2	m2	37,24 37,24
263	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
264	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,61*5,73	m2	20,69 20,69
265	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 0,97	m3	0,97 0,97
266	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	0,97
267	KNNR 2 802-6 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3,16*5,73 (3,16+3,16)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05	m2	32,03 18,11 20,54 -1,80 -4,82
268	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 18,11	m2	18,11 18,11
269	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 18,11	m2	18,11 18,11
270	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 51,17	m2	51,17 51,17
4.12 Pomieszczenie 1/17			
271	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 1*2,26*0,43	m3	0,97 0,97

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
272	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,80 1,80
273	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,23*5,73	m2	18,51 18,51
274	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieganych konstrukcji cegłanych na odl.do 1 km 0,97	m3	0,97 0,97
275	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieganych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=4]	m3	0,97
276	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3,23*5,73 (3,23+3,23+5,73)*3,25 -0,9*2 -2,35*2,05	m2	51,51 18,51 39,62 -1,80 -4,82
277	KNNR 2 1205-9 Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyścienne w kolorze paneli 18,51	m2	18,51 18,51
278	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 18,51	m2	18,51 18,51
279	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 51,62	m2	51,62 51,62

5 II PIĘTRO**5.1 Pomieszczenie 2/2 - komunikacja**

280	KNR 2-02 WACETOB 108-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm, grubość ścian 24 cm 2,58*3,25 -1,2*2,05	m2	5,93 8,39 -2,46
281	KNR 2-02 WACETOB 147-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 180x8x12 1,8*2	m	3,60 3,60
282	KNNR 2 1104-5 Dostawa i montaż drzwi D1 EI60 1,2*2,05	m2	2,46 2,46
283	KNR 2-02 WACETOB 2010-2 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 5,93*2	m2	11,86 11,86

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-18 str. 22

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
284	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	11,86
	11,86	11,86	

----- Koniec wydruku -----