

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa parkingu przy ul . Traugutta 4,6 i 8 w Człuchowie
Branża	drogi
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty ziemne; 4511120000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Inwestor	Gmina Miejska Człuchów ul.Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów
Wykonawca	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak

Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4,6 i 8 w Człuchowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,14
2 Roboty rozbiórkowe					
2.1 Rozbiórka ogrodzenia					
2.1.1	KNR 2-31 0818/04		Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	178,8
2.1.2	KNR 2-31 0818/06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	36,7
2.1.3	Pozycja złożona		KNR 4-04 1101/02 + KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 5km przy ręcznym załadunku i wyładunku Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 5km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	32,34
2.2 Rozbiórka budynków tymczasowych - murowanych					
2.2.1	Kalkulacja indywidualna		Rozbiórka budynków (garaży) - budynki murowane, rozbiórka fundamentów, ścian, dachu (powierzchnia budynków - 60,9 m2)	kpl	1
2.2 Rozbiórka budynków tymczasowych - drewnianych					
2.2.1	Kalkulacja indywidualna		Rozbiórka budynków (garaży) - budynki drewniane, rozbiórka fundamentów, ścian, dachu (powierzchnia budynków - 54,6 m2) wraz z wywozem odpadów oraz utylizacją	kpl	1
3 Roboty ziemne					
3.1	KNNR 1 0202/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	977,76
3.2	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	977,76
4 Jezdnia + miejsca parkingowe					
4.1	KNNR 6 0112/01		Podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - wymiana gruntu 26,25/0,2	m2	131,25
			razem	m2	131,25
4.2	KNNR 6 0112/01		Podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1.077,9
4.3	KNNR 6 0113/06 (dopłata 2x)		Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 C50/3 , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	1.077,9
4.4	KNR 2-31 0509/03		Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m2	1.077,9
4.5	KNR 2-31 0202/03 - analogia		Wypełnienie ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą	m2	1.077,9
5 Elementy ulic					
5.1	KNNR 6 0401/05 analogia		Krawężniki betonowe najazdowe bez ław wtopione o wymiarach 15 x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	87,7
5.2	KNNR 6 0401/03		Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	159,8
5.3	KNNR 6 0401/05		Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	140,1
5.4	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki (87,7+159,8+140,1)*0,065	m3	25,194
			razem	m3	25,194
6 Roboty wykończeniowe					
6.1	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	717,33
6.2	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	717,33
7 Ogrodzenie - siatka - od strony cmentarza					
7.1	KNR 4-01 0102/02		Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	21,02
7.2	Pozycja złożona		KNR 4-01 0108/02 + KNR 4-01 0108/04 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5km, grunt kategorii III Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5km, grunt kategorii III	m3	21,02
7.3	KNR-W 2-02 0201/01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	21,02
7.4	KNR-W 2-02 1802/02		Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm i rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	84,1

Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4,6 i 8 w Człuchowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8 Ogrodzenie - panelow - od strony budynków Traugutta 4,6,8		
8.1	Kalkulacja indywidualna		Ogrodzenie panelowe	mb	131
			9 Oznakowanie		
8.1	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	4
8.2	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	6