

## Przedmiar robót

Obiekt                   „Budowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301\_1], obręb ewid. Człuchów]

Branża                   drogowa

Kod CPV                 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Lokalizacja            Człuchów

Inwestor               Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów

Wykonawca             PRO-LOG Paulina Marciniak

## Tabela przedmiaru robót

„Budowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301\_1], obręb ewid. Człuchów]

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty przygotowcze</b>					
1.1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,04
<b>2 Roboty rozbiórkowe</b>					
2.1	KNR 2-31 0815/07		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	52,3
2.2	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	46
2.3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki		
			46*0,075	m3	3,45
			razem	m3	3,45
2.4	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
			52,3*0,07+46*0,3*0,15+3,45	m3	9,181
			razem	m3	9,181
<b>3 Roboty ziemne</b>					
3.1	KNNR 1 0202/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	153,05
3.2	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	153,05
<b>4 Jezdnia</b>					
4.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	332,2
4.2	KNNR 6 0109/01		Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	332,2
4.3	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	332,2
4.4	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	332,2
<b>5 Chodnik</b>					
5.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4,4
5.2	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	4,4
5.3	KNNR 6 0502/02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4,4
<b>6 Elementy ulic</b>					
6.1	KNNR 6 0401/05		Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	83,2
6.2	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6,24
6.3	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,7
<b>7 Roboty wykończeniowe</b>					
7.1	KNR 2-31 1406/02		Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt	2
7.2	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2
7.3	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6
7.4	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	47
7.5	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	47