

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 39 i 45 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

Branża drogowa

Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Lokalizacja Człuchów

Inwestor Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów

Wykonawca PRO-LOG Paulina Marciniak

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 39 i 45 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,04
2 Roboty rozbiórkowe					
2.1	KNR 2-31 0815/07		Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	39,1
2.2	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	31
2.3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki		
			31*0,075	m ³	2,325
			razem	m ³	2,325
2.4	KNR 2-31 0814/02		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	8
2.5	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
			39*0,07+31*0,3*0,15+2,325+8*0,08*0,3	m ³	6,642
			razem	m ³	6,642
3 Roboty ziemne					
3.1	KNNR 1 0202/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowniczymi 5-10t na odległość 1km	m ³	134,58
3.2	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowniczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	134,58
4 Jezdnia					
4.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	327,5
4.2	KNNR 6 0109/01		Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	327,5
4.3	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	327,5
4.4	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	327,5
5 Elementy ulic					
5.1	KNNR 6 0401/05		Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,5
5.2	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			100,5*0,075	m ³	7,538
			razem	m ³	7,538
6 Roboty wykończeniowe					
6.1	KNR 2-31 1406/02		Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt	2
6.2	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3
6.3	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10
6.4	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	46
6.5	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m ²	46