

## Budowa separatora i odcinka sieci kanalizacji deszczowej na obszarze w Człuchowie

| Lp.                   | Podstawa               | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Branża drogowa</b> |                        |  |                                  |              |                |
| 1                     |                        | <b>Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych</b>  |                                  |              |                |
| 1<br>d.1              | KNKRB 6<br>0805-02     | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem<br>76*4.25  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 323.000      |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>323.000</b> |
| 2<br>d.1              | KNNR 6<br>0101-02      | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>323  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 323.000      |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>323.000</b> |
| 3<br>d.1              | KNR-W 2-<br>01 0232-01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II<br>64.6 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 64.600       |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.600</b>  |
| 4<br>d.1              | KNNR 6<br>0103-03      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>323  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 323.000      |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>323.000</b> |
| 5<br>d.1              | KNNR 6<br>0106-04      | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm<br>323   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 323.000      |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>323.000</b> |
| 6<br>d.1              | KNR 13-12<br>1501-01   | Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych, odzyskanych z rozbiórki. Wypełnienie przestrzeni przy włączach studni wykonać betonem C20/25<br>323   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 323.000      |                |
|                       |                        |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>323.000</b> |