

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Separatora i odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Człuchowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Łąkowa
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW
WYKONAWCA ROBÓT : wybrany z przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Cheba (branża drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2019

Data zatwierdzenia

Budowa separatora i odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ~~ul. Białej~~ w Człuchowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża drogowa					
1		Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych			
1	KNKR 6 d.1 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem 76*4.25	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
2	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0232-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II 64.6	m ³		
			m ³	64.600	
				RAZEM	64.600
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
5	KNNR 6 d.1 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
6	KNR 13-12 d.1 1501-01	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych, odzyskanych z rozbiórki. Należy przyjąć wymianę 10 szt. płyt. Wypełnienie przestrzeni przy włączach sruadni wykonać betonem C20/25 323	m ²		
			m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
2		Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej			
7	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 366	m ²		
			m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
8	KNR-W 2- d.2 01 0232-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II 54.9	m ³		
			m ³	54.900	
				RAZEM	54.900
9	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 366	m ²		
			m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
10	KNNR 6 d.2 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa góra o gr. po uwalowaniu 15 cm 366	m ²		
			m ²	366.000	
				RAZEM	366.000