

Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego I
77-300 CZŁUCHÓW

Człuchów, 02.09.2019r

RI.271.09.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.

Nr sprawy: RI.271.09.2019

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W planie zagospodarowania terenu naniesiono opaskę z 3 kostek granitowych antracytowych 6x8 cm ,oraz w opisie technicznym zagospodarowania terenu w tabeli zestawień poz. 4.3 zestawienie długości elementów zawarto opis opaska z kostki granitowej 20x10x8 cm w ilości 131,10 m , oraz opaska z kostki brukowej 20x10x8 cm w ilości 124,50 m , które nie zostały u mieszczony w przedmiarze robót.

Proszę o wyjaśnienie.

Odp.

W przedmiarze należy uwzględnić opaskę z kostki brukowej betonowej w ilości 124,50m, jest to opaska, która dzieli miejsca parkingowe. Dodatkowo należy uwzględnić opaskę z kostki granitowej o szerokości 18 cm, grubości 4-6cm o łącznej długości 131,10mb. Projekt nie przewiduje zastosowania kostki granitowej 20x10x8cm.

Pytanie 2

W opisie technicznym pod powierzchnią utwardzeń nawierzchni dojazdu, chodników i miejsc postojowych oprócz warstwy kruszywa łamanego i podsypki cementowo-piaskowej, przewidziana jest warstwa mrozoochronna C1.5/2<4MPa gr. 20cm po zagęszczeniu. Brak warstwy mrozoochronnej w przedmiarze. Czy należy wycenić?

Odp.

Należy wycenić warstwę mrozoochronną pod całością utwardzeń z wyjątkiem nawierzchni z płyt ażurowych.