



Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego I
77-300 CZŁUCHÓW

Człuchów, 02.09.2019r

RI.271.09.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „*Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.*”

Nr sprawy: RI.271.09.2019

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W planie zagospodarowania terenu naniesiono opaskę z 3 kostek granitowych antracytowych 6x8 cm ,oraz w opisie technicznym zagospodarowania terenu w tabeli zestawień poz. 4.3 zestawienie długości elementów zawarto opis opaska z kostki granitowej 20x10x8 cm w ilości 131,10 m , oraz opaska z kostki brukowej 20x10x8 cm w ilości 124,50 m , które nie zostały u mieszczone w przedmiarze robót.

Proszę o wyjaśnienie.

Odp.

W przedmiarze należy uwzględnić opaskę z kostki brukowej betonowej w ilości 124,50m, jest to opaska, która dzieli miejsca parkingowe. Dodatkowo należy uwzględnić opaskę z kostki granitowej o szerokości 18 cm, grubości 4-6cm o łącznej długości 131,10mb. Projekt nie przewiduje zastosowania kostki granitowej 20x10x8cm.

Pytanie 2

W opisie technicznym pod powierzchnią utwardzeń nawierzchni dojazdu, chodników i miejsc postojowych oprócz warstwy kruszywa łamanego i podsypki cementowo-piaskowej, przewidziana jest warstwa mrozoochronna C1.5/2<4MPa gr. 20cm po zagęszczeniu. Brak warstwy mrozoochronnej w przedmiarze. Czy należy wycenić?

Odp.

Należy wycenić warstwę mrozoochronną pod całością utwardzeń z wyjątkiem nawierzchni z płyt azurowych.



Pytanie 3

W opisie technicznym przewidziano ocieplenie dachu 2x wełną mineralną gr. 10cm. Przedmiar wskazuje na wykonanie jednej warstwy wełny 10cm. Które rozwiązanie należy zastosować?

Odp.

Należy wycenić ocieplenie dachu 2x10 cm wełna mineralna.

Pytanie 4

Rzuty budynku wskazują drzwi D9 jako EI60. W przedmiarze drzwi D9 są zwykłe, za to drzwi D10 są EI60. W zestawieniu stolarki brak informacji o odporności ogniowej. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp.

W projekcie dwa rodzaje drzwi są w klasie EI 60, są to drzwi D9 i D8.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.

Stolarka okienna dopasowana do koloru istniejącej stolarki (biel).

Pytanie 6

W pozycjach 108 i 110 przedmiaru budowlanego umieszczono drzwi zewnętrzne Dz3 2szt. oraz drzwi techniczne 1szt. Brak takich drzwi na rzutach oraz w zestawieniu stolarki. Czy należy wycenić?

Odp.

Proszę uwzględnić drzwi techniczne, będą to drzwi w nowym otworze drzwiowym wykonanym w ścianie nad sceną (w Sali widowiskowej) w celu montażu i dojścia technicznego do central wentylacyjnych. Projekt nie przewiduje zastosowania drzwi Dz3 – proszę ich nie uwzględniać. Do kosztorysu należy doliczyć dodatkową parę drzwi D9.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr. Ryszard Szymbała

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy