

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Siłownia plenerowa OSIR ul. Szkolna 1, działka 59/4- wariant rozszerzony</b>					
1		<b>Wykonanie nawierzchni - Otwarta Strefa Aktywności</b>			
1.1		<b>Siłownia</b>			
1	KNR-W 2- d.1. 01 0505-01 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
2	KNR 2-21 d.1. 0408-01 1	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia  132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
1.2		<b>Plac zabaw</b>			
3	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
4	KNR 2-31 d.1. 0101-02 2	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0108-05 2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  180*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
7	KNR 2-31 d.1. 0402-03 2	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5  0.044*57.59	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.534	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.534</b>
8	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - montaż obrzeży gumowych  57.59	m  m	  57.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.590</b>
9	KNR 2-31 d.1. 0104-01 2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - piasek 0,2/2mm 180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
10	KNNR 1 d.1. 0410-01 2	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną  180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
11	KNR 2-31 d.1. 0114-01 2 analogia	Podbudowa ze żwiru zaokrąglonego frakcji 2-8mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm  180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
1.3		<b>Plac na rowery</b>			
12	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
13	KNR 2-31 d.1. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości  6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
14	KNR 2-31 d.1. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
15	KNR 4-01 d.1. 0108-05 3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  6.4*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
16	KNR 2-31 d.1. 0402-03 3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B7,5  0.044*(2+2+3.2+3.2)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.458</b>
17	KNR 2-31 d.1. 0407-02 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt  2+2+3.2+3.2	m  m	  10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
18	KNR 2-31 d.1. 0114-01 3	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
19	KNR 2-31 d.1. 0114-02 3	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
20	KNR 2-31 d.1. 0511-02 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa, kolor antracyt, układana w jodelkę 6.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności</b>			
<b>2.1</b>		<b>Siłownia - dostawa i montaż urządzeń według projektu</b>			
21	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - biegacz wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - trójkąt duży wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - orbitrek wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - stół do gry w szachy wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - stół do gry w ping ponga wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	d.2. wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wyciskanie siedząc wraz z wykopem i fundamentowaniem  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wahadło wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - wioślarz wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Plac zabaw - dostawa i montaż urządzeń według projektu</b>			
31	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - tablica informacyjna wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - ławka parkowa wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy duży OSA wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka miejska "ważka" wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka typu "bocianie gniazdo" wraz z wykopem i fundamentowaniem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Plac na rowery - dostawa i montaż urządzeń według projektu</b>			
36	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń w OSA - stojak na 5 rowerów ocynkowany, montowany do nawierzchni z kostki betonowej - dostawa i montaż	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie Otwartej Strefy Aktywności</b>			
37	d.3 wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,0m. Kolor ogrodzenia – grafitowy, grubość pręta fi4mm. Długość ogrodzenia (bez furtek) = 92,4mb. Przewiduje się dwie systemowe furtki w ogrodzeniu o szerokości 1,0m. Szczegół montażu wg części rysunkowej. Ogrodzenie przewiduje się bez cokołu systemowego. W miejscu cokołu, w części ogrodzenia wokół placu zabaw zastosować należy obrzeże gumowe o wym. 5x25x100cm.	m		
		92.4	m	92.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.400</b>
38	d.3 wycena indywidualna	Furtka wejściowa	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>