

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni żużlowej na nawierzchnie z płyt żelbetowymi prefabrykowanymi pełnymi na istniejącej podbudowie od km 0+000,00 do km 0+112,50
ADRES INWESTYCJI : ul.Koszalińska (działki o nr ewidencyjnym 24/4), 77-300 Człuchów
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Cheba

DATA OPRACOWANIA : lipiec.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Koszalińska			
1.1		ROBOTY GEODEZYJNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.	0119-04				
1		0.1125	km	0.113	
				RAZEM	0.113
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-03				
2		112.50*5.00	m ²	562.500	
				RAZEM	562.500
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0211-03				
2		562.50*0.25	m ³	140.625	
				RAZEM	140.625
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -za następne 4 km	m ³		
d.1.	0214-04				
2		140.63	m ³	140.630	
				RAZEM	140.630
1.3		NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0408-02				
3	analogia	112.50*5.00	m ²	562.500	
				RAZEM	562.500
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²)	m ²		
d.1.	0408-04				
3		112.50*3.00	m ²	337.500	
				RAZEM	337.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm (materiał inwestora do pobrania placu ZEC przy ul. Średniej w Człuchowie)	m ²		
d.1.	0203-01				
3		562.50-337.50	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu do 3 cm (materiał inwestora do pobrania placu ZEC przy ul. Średniej w Człuchowie)	m ²		
d.1.	0203-02				
3		225.00	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
9	KNR-W 4-01	Wypełnienie przestrzeni uchwytów montażowych betonem B-15 zatartym na gładko	szt.		
d.1.	0203-01				
3	analogia	300	szt.	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR AT-03	Cięcie płyt żelbetowych prefabrykowanych gr 15 cm	m		
d.1.	0101-05				
3		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych itp	szt.		
d.1.	1406-03				
4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000