

## PRZEDMIAR

### *Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gruntowych - Utwardzenie nawierzchni gruntowych gruzem kruszonym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Berenta, ul. Traugutta, ul. Wiśniowa, 77-300 Człuchów  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW  
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1  
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Klik Jacek  
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2018

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ul. Berenta</b>			
1	KNNR 1 d.1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 135.00*12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 620.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 620.000</b>
2	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 135*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 135.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>
4	kalk. własna d.1	Transport do wbudowania gruzu sprzymowanego na ul. Wiśniowej w Człuchowie 675*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	101.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.250</b>
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Nawierzchnia z gruzu uzyskanego z kruszenia materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg z zamknięciem górnej warstwy przez rozścielenie i zagęszczenie drobnego kruszywa 675	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>
<b>2</b>		<b>ul. Traugutta</b>			
6	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 98.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
7	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 392.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
8	kalk. własna d.2	Transport do wbudowania gruzu sprzymowanego na ul. Wiśniowej w Człuchowie 392.00*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>
9	KNR 2-31 d.2 0114-05	Nawierzchnia z gruzu uzyskanego z kruszenia materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg z zamknięciem górnej warstwy przez rozścielenie i zagęszczenie drobnego kruszywa 392.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
<b>3</b>		<b>ul. Wiśniowa</b>			
10	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 130.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
11	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 390.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
12	kalk. własna d.3	Transport do wbudowania gruzu sprzymowanego na ul. Wiśniowej w Człuchowie 390.00*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	58.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
13	KNR 2-31 d.3 0114-05	Nawierzchnia z gruzu uzyskanego z kruszenia materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg z zamknięciem górnej warstwy przez rozścielenie i zagęszczenie drobnego kruszywa 390.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>