

Ogłoszenie nr 500180642-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Człuchów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 592504-N-2018

Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Miejski w Człuchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52540629300, ul. ul. Wojska Polskiego 1, 77300 Człuchów, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 342 291, e-mail cheba@czluchow., faks 598 343 272.

Adres strony internetowej (url): www.czluchow.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów z podziałem na części: Część I: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³; •wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 1 856,00 m²; •regulację

wysokościową włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (\varnothing 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt. Część II: „Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²; •wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 532,50 m²; •nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m². Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów z podziałem na części: Część I: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³; •wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 562,50 m²; •regulację wysokościową włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (\varnothing 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt. Część II: „Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym

warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²; •wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 532,50 m²; •nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m². Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik

Punkt: Część nr 1 pkt 1

W ogłoszeniu jest: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³; •wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 1 856,00 m²; •regulację wysokościową włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (Ø 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt.

W ogłoszeniu powinno być: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³; •wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 562,50 m²; •regulację wysokościową włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (Ø 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik

Punkt: Część nr 2 pkt 1

W ogłoszeniu jest: „Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żuźla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²; •wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 532,50 m²; •nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m². Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

W ogłoszeniu powinno być: „Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żuźla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: •wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²; •wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²; •wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 532,50 m²; •nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m². Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.