

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „*Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów.*”

Numer sprawy: RI.271.13.2018

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z ogłoszeniem o zmianie nr 500180642-N-2018 z dnia 31.07.2018r.

1. ROZDZIAŁ 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów z podziałem na części:

Część I:

„*Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie*” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²;
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³;
- wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 1 856,00 m²;
- regulację wysokościową włazów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (Ø 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt.

Część II:

„*Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi azurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn*”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:



- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²;
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²;
- wykonanie korytowania o głębokości około 36 cm – ok. 532,50 m²;
- nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów z podziałem na części:

Część I:

„Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie” będzie obejmowała swoim zakresem wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,50. Zakłada się również:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. gr. 10 cm – ok. 562,50 m²;
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 225,00 m³;
- wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 562,50 m²;
- regulację wysokościową wjazdów rewizyjnych studni kanalizacyjnych (Ø 1 200,00 mm) do poziomu nawierzchni z płyt.

Część II:

„Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn”. Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni z destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Traugutta na odcinku od km 0+006,00 do km 0+101,00. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi o wym. 300x150x15 cm na warstwie odsączającej z piasku o śr. Gr. 10 cm – ok. 472,50 m²;



- wykonanie utwardzenia poboczy kruszonym gruzem budowlanym warstwą gr. 15 cm – ok. 189,00 m²;
- wykonanie korytowania o głębokości około 25 cm – ok. 532,50 m²;
- nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm – ok. 60,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

Z up. BURMISTRZA

Piotr Ciechacki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik Zamawiającego

