

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przebudowa i usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi				
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	129*0.4*0.7	m ³	36.120	
				RAZEM	36.120
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (likwidacja stanowiska 1/1 i 1 obw nr 500 linii niskiego napięcia	m ³		
d.1	0701-05	100*0.4*0.7	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	229*0.4*0.2	m	18.320	
				RAZEM	18.320
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu PS z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. (Likwidacja 1 przęsła linii nn, st nr 1/1)	m		
d.1	0707-04	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. (Likwidacja 1 przęsła linii nn, stanowisko nr 1 obw nr 500)	m		
d.1	0707-04	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Przewody uziemiające DFe/Zn fi 6mm układane w gotowym wykopie	m		
d.1	0602-04	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnicę	szt.		
d.1	0411-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Złącza kablowe typu ZK3a 400 A	kpl.		
d.1	0401-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR-W 4-03	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 70-95 mm2 bez demontażu izolacji	km.prze w.		
d.1	1155-03	2	km.prze w.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.1	0903-01	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Montaż przewodu aluminiowego nieizolowanego linii napowietrznej NN, o przekroju AL - 25 mm2	km/1 przew		
d.1	0904-02	1	km/1 przew	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn	km/1 przew		
d.1	0904-02	1	km/1 przew	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	179*0.4*0.5	m ³	35.800	
				RAZEM	35.800
16	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	50*0.4*0.5	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000