Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

RIPiOŚ.271.24.2015.MJ

Człuchów, 2015-12-29

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: ***„Budowa ulicy Kościńskiego."***
Nr sprawy: RIPiOŚ.271.24.2015.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiający uzna za właściwe referencje „Przebudowa drogi" – zakres robót obejmował:
- sieć kanalizacji deszczowej
- jezdnia powierzchni 2070m^2
- chodnik z kostki brukowej „6" – 780m^2
- chodnik z kostki brukowej „8" – 210m^2
- wartość robót: 474 220,69 zł brutto.

Odpowiedź
Zamawiający uzna referencji za właściwe, jeżeli wartość robót nawierzchniowych – wykonanie nawierzchni ulic, placów lub chodników z kostki brukowej - będzie wynosiła minimum 400 tys. zł brutto.

Pytanie 2
W przedmiarze pkt. 8 d.2 kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 250x7,3 SN8, L=265,100m a w specyfikacji technicznej jest taki zapis kanał deszczowy fi 250x8,7 SN8 L=409m, a w projekcie dl. kanału deszczowego wynosi 409m.

Odpowiedź
Należy wycenić 265,100 m.

Pytanie 3
W przedmiarze pkt. 17 d.3 kanał z rur PVC 160mm SN8, L=101m a w specyfikacji jest taki zapis przykanaliki deszczowe do wpustów deszczowych fi 160x4,8 PCV SN8 L=45m.

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu

Odpowiedź

Dział 3 Przykanaliki i wpusty deszczowe należy wycenić na podstawie poniższego przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		***Przykan. i wpusty deszczowe***			
11 d. 3	KNR 2-01 0317-02	*Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb. 1,5m,szer. 0,8-1,5m.kat.3-4*	m3		
		*51,50 * 1,00 * 1,00 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 1,00 * 13*	m3	74,461	
				RAZEM	***74,461***
12 d. 3	KNR 2-01 0239-01	*Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-101 na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) Dowóz piasku na wymianę gruntu*	m3		
		55,76	m3	55,760	
				RAZEM	***55,760***
13 d. 3	KNR 2-18 0501-02	*Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich*	m2		
		*51,50 * 1,00*	m2	51,500	
				RAZEM	***51,500***
14 d. 3	KNR 2-18 0501-02	*obsypka rur o grubości 15 cm z materiałów sypkich*	m2		
		51,50	m2	51,500	
				RAZEM	***51,500***
15 d. 3	KNR 2-01 0230-01	*Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)*	m3		
		*74,461 - (51,50 * 0,30 + 0,50 * 0,5 * 1,00 * 13)*	m3	55,76	
				RAZEM	***55,76***
16 d. 3	KNR 2-01 0236-01	*Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)*	m3		
		55,76	m3	55,760	
				RAZEM	***55,760***
17 d. 3	KNNR 4 130802	*Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk SN8*	m		
		*1,50 + 3,50 + 1,50 + 3,50 + 1,50 + 3,50 + 1,50 + 3,50 + (9,50 + 7,00) + 3 * 3,50 + 3 * 1,50*	m	51,500	
				RAZEM	***51,500***
18 d. 3	KNR-W 2-18 0524-02	*Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400 D-400*	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	***13,000***

Pytanie 4

W przedmiarze pkt. 18 d.3 studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu wpusty 600x400 D-400 szt. 13 a w specyfikacji technicznej opis jest taki wpusty deszczowe żel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowych fi 500mm - szt. 18 i w projekcie liczba wpustów deszczowych wynosi 18szt.

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu

Odpowiedź
Należy wycenić 13szt

Pytanie 5
Prosimy o podanie grubości niwelacji drogi gruntowej na ul. Sienkiewicza.

Odpowiedź
Niwelację należy wykonać na średniej gr. 10 cm

Pytanie 6
W przedmiarze robót drogowych w dziale drogi, nie zostały ujęte oporniki. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź
Należy wycenić brakującą poz.:
Krawężniki betonowe wystające wjazdowe (w miejsce projektowanych oporników 100x25x15 cm) o wym. 100x22x15 cm na podsypce piaskowej - mb – 811,40

Pytanie 7
W przedmiarze robót drogowych w dziale chodniki, jako podbudowa została ujęta mieszanka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 15 cm, a w przekroju normalnym zastosowano warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź
Należy w wycenie ująć projektowaną warstwę kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa zagęszczaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Pytanie 8
W przedmiarze robot drogowych w dziale chodniki, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm są na podsypce piaskowej, a w SST w pkt. 5.3. ustawienie obrzeży powinno zostać wykonane z podsypki cementowo- piaskowej. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź
Zamawiający postanowił dokonać zamiany w Poz. 29 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Należy wbudować obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm, w związku z tym poz. 29 otrz. brzmienie: Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej.
Ilości pozostają bez zmian

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy z kruszywa łamanego na np. przekrusz betonowy.

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zmiany podbudowy na przekrusz betonowy.

Pytanie 10
Czy Zamawiający w związku ze zbliżającymi się świętami i wynikającą z tego przerwą świąteczną, przedłuży termin składania ofert do 13.01 2016r.?

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Pytanie 11
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie podbudowy na chodniku - w opisie technicznym i na projekcie podbudowa składa się w Rm 2,5 o grubości 10 cm, kiedy w przedmiarze z 20 cm KŁSM.

Odpowiedź
Należy w wycenie ująć projektowaną warstwę kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa zagęszczaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Pytanie 12
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie obrzeży - w opisie technicznym należy użyć obrzeży 30 x 8 x 100, kiedy w przedmiarze obrzeży 20 x 6 x 100

Odpowiedź
Zamawiający postanowił dokonać zamiany w Poz. 29 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Należy wbudować obrzeża betonowe o wym. 100x30x8 cm, w związku z tym poz. 29 otrz. brzmienie: Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej.
Ilości pozostają bez zmian

Pytanie 13
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie obrysów zjazdów indywidualnych - w opisie i projekcie widnieje opornik 12 x 25 x 100, kiedy w przedmiarze krawężnik drogowy 15 x 30 x 100

Odpowiedź
Należy wycenić i wbudować opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm

Pytanie 14
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie podbudowy na zjazdach indywidualnych - w

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu

opisie technicznym i na projekcie widnieje 10 cm Rm 2,5 oraz 15 cm KŁSM, kiedy w przedmiarze 15 cm Rm 2,5 oraz 15 cm KŁSM

Odpowiedź
W poz. 32 należy do wbudowania i wyceny przyjąć projektowaną gr. warstwy t.j - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntocementu o Rm=2,5MPa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm.
Pozostałe gr. warstw podbudowy bez zmian.

Pytanie 15
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie zamknięcia obrysu jezdni - opis techniczny i projekt mówi o zamknięciu obrysu jezdni opornikiem 12 x 25 x 100, kiedy w przedmiarze ta pozycja nie została ujęta. Proszę podać dokładna ilość potrzebnego opornika.

Odpowiedź
Należy wycenić brakującą poz.:
- Krawężniki betonowe wystające wjazdowe (w miejsce projektowanych oporników 100x25x15 cm) o wym. 100x22x15 cm na podsypce piaskowej
- mb - 811,40

Pytanie 16
W przedmiarze została ujęta pozycja o nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - płyty inwestora - proszę podać odległość z jakiej należy dowieźć płyty na teren wbudowania

Odpowiedź
W poz. 15 – płyty żelbetowe pełne, należy wycenić jako **materiał wykonawcy**.
W związku z czym poz. 15 otrz. brzmienie:
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o wym. 300x150x15 z m2 wykonaniem korytowania i odwiezienia gruntu na odl. 3 km, podsypki piaskowej gr. 15 cm i ułożeniem płyt. Przestrzenie uchwytów montażowych wypełnić betonem B-15 z zatarciem na gładko.

Pytanie 17
Proszę o wyjaśnienie sprawy jeśli chodzi o kanały z rur kanalizacyjnych. W specyfikacji jest mowa o rurach PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na uszczelkę gumową o średnicach fi 250 x 8,7, kiedy w przedmiarze mowa jest o rurach PVC 250 x 7,3 SN 8 łączonych na wcisk. Według naszych obserwacji katalogów producentów rur kanalizacyjnych rury o średnicy 250 i grubości ścianki 8,7 są nie produkowane.

Odpowiedź
Należy przyjąć rury PVC 250 x 7,3 SN 8.

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu

Pytanie 18
Proszę o wyjaśnienie sprawy jeśli chodzi o kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm. W specyfikacji mowa jest o przykanalikach fi 160x4,8 PCV lite, kiedy producenci oferują takie rury o ściance grubości 4,7 mm.

Odpowiedź
Należy przyjąć rury o grubości ścianki 4,7mm.

Pytanie 19
Proszę o wyjaśnienie braku w przedmiarach pozycji ustawania krawężnika betonowego w ilości 811,4 mb dla ławy betonowej z oporem w ilości 40,57 m3 zaprojektowanego po dwóch stronach jezdni.

Odpowiedź
Należy wycenić brakującą poz.:
Krawężniki betonowe wystające wjazdowe (w miejsce projektowanych oporników 100x25x15 cm) o wym. 100x22x15 cm na podsypce piaskowej - mb – 811,40

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu