

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni chodnika
ADRES INWESTYCJI: Człuchów, ul. Szczecińska (działka nr 39)
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA: 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA: z przetargu
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Klik Jacek

DATA OPRACOWANIA: 2015-09-16

OPRACOWAŁ:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA			
1.1		CHODNIKI			
1.1.1		ROZBIÓRKI			
d.1.1.1	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni płytek betonowych z asfaltem o gr. do 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 4 km	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
1.1.2		PODBUDOWY			
d.1.1.2	2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		134,00	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
d.1.1.2	3 KNR 2-01 0211-01 analogia	Zaladunek ziemi i gruzu na środki transportu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4 km wraz z utylizacją	m3		
		134,00	m3	134,000	
				RAZEM	134,000
d.1.1.2	4 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm	m2		
		134	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
d.1.1.2	5 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		- 134	m2	-134,000	
				RAZEM	-134,000
1.1.3		NAWIERZCHNIE			
d.1.1.3	6 NNRNKB 231 0511-03 analogia	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej cegielka gr. 6 cm "fazowanej" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony.	m2		
		134	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
d.1.1.3	7 KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o średniej gr. 6 cm (ok. 5 m2) z cięciem krawędzi	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600
1.1.4		ELEMENTY CHODNIKA			
d.1.1.4	8 KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		18,00 * 0,006	m3	0,108	
				RAZEM	0,108
d.1.1.4	9 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		(0,50 * 2 + 2,00) * 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
1.1.5		ELEMENTY ULIC			
d.1.1.5	10 KNR 2-31 1202-05	Przestawienie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm (regulacja wysokościowa krawężników t.j. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych oraz podniesienie na łuku jezdni ul. Traugutta i ul. Szczecińskiej	m		
		7 + 8 + 6	m	21,000	
				RAZEM	21,000
1.2		ZIELEŃ DROGOWA			
d.1.2	11 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie kory sosnowej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		0,50 * 2,00 * 6 * 0,05	m3	0,30	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,30
1.3		OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
12 d.1.3	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków poręczy łańcuchowych wraz z łańcuchami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0702-01	Ponowny montaż słupków poręczy łańcuchowych wraz z łańcuchami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000