
PRZEDMIAR ROBÓT - STAN WYKOŃCZENIOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
ADRES INWESTYCJI : 77-300 Człuchów, ul.Szkolna 1, dz. nr ewid.45/3
INWESTOR : Urząd Miasta Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów,ul.Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch.Piotr Adamowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENÍ

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

SPORZĄDZIŁ :
mgr inż.arch.Piotr Adamowski

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa					
1	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o EI30	m ²		
d.1.	1204-03				
1		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1.	1016-02				
1		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ²	m ²		
d.1.	1017-02				
1		[8*0.9+0.8]*2.0	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.2 m ² WC	m ²		
d.1.	1017-03				
1		0.9*2.0*6	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
1.2 Tynki wewnętrzne i okładziny					
5	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe gr.15mm wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1.	0801-04				
2		96.93+101.98	m ²	198.91	
				RAZEM	198.91
6	KNR 2-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III	m ²		
d.1.	0811-02				
2		6.4*1.3	m ²	8.32	
				RAZEM	8.32
7	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe gr.10mm wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0801-02				
2		[[3.66+3.3+4.56+3.3+1.5+0.95]*2+[2.0+1.24+2.0+5.54+2.1+1.99+2.3+1.99+2.9+2.01+1.5+2.01+4.52+2.97+2.6]]*2*3.12	m ²	450.59	
		-[1.0*2.05*19+0.9*2.05*2+1.9*2.1+1.3*2.75*2]	m ²	-53.78	
		[[10.58+6.84+2.6+1.25+1.25+1.08*5+1.45*2+1.35*2+2.99]*2+4.52+1.2+1.88+2.12]*3.05	m ²	252.36	
		-[1.3*2.75+1.25*2.75+1.0*2.05*4]*2	m ²	-30.43	
		-[[4.0+3.7+6.0+5.0]]*0.5*1.8	m ²	-16.83	
				RAZEM	601.91
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
2		601.91	m ²	601.91	
				RAZEM	601.91
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07				
2		601.91	m ²	601.91	
				RAZEM	601.91
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
2		198.91	m ²	198.91	
				RAZEM	198.91
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-08				
2		198.91	m ²	198.91	
				RAZEM	198.91
12	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0837-04				
2		[[1.5+0.95]*2+1.5+2.01]*2*2.05	m ²	34.48	
		[2.3+0.93]*2.05	m ²	6.62	
		-1.0*2.05*3	m ²	-6.15	
		[1.08*10+1.25*2+1.45*4+1.35*4+2.12+0.8+2.99]*2.05	m ²	62.34	
		-1.0*2.05*8	m ²	-16.40	
				RAZEM	80.89

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	NNRNKB d.1. 202 0838-04 2	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej [3.66+3.3]*2*2*2.05-1.0*4	m ² m ²	 53.07	 53.07
				RAZEM	53.07
14	NNRNKB d.1. 202 0842-01 2	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 [[3.66+3.3+1.5+0.95]*2+1.5+2.01]*2+2.3+0.93-1.0*8 [1.08*10+1.25*2+1.45*4+1.35*4+2.12+0.8+2.99]-1.0*8	m m m	 39.89 22.41	 62.30
				RAZEM	62.30
1.3 Podkłady i posadzki					
15	KNR 2-02 d.1. 1101-07 3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.25cm [8.34*3.3*2+2.0*6.84+4.52*6.84]*0.25	m ³ m ³	 24.91	 24.91
				RAZEM	24.91
16	KNR-W 2-02 d.1. 1101-03 3	Podkłady betonowe z B-15 w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym [8.34*3.3*2+2.0*6.84+4.52*6.84]*0.15	m ³ m ³	 14.95	 14.95
				RAZEM	14.95
17	KNR 2-02 d.1. 0605-04 3	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa 8.34*3.3*2+2.0*6.84+4.52*6.84	m ² m ²	 99.64	 99.64
				RAZEM	99.64
18	KNR 2-02 d.1. 0616-01 3	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. 8.34*3.3*2+2.0*6.84+4.52*6.84 [10.58*6.84+4.52*4.36]*2	m ² m ² m ²	 99.64 184.15	 283.79
				RAZEM	283.79
19	KNR 2-02 d.1. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa EPS100 gr.12cm 8.34*3.3*2+2.0*6.84+4.52*6.84	m ² m ²	 99.64	 99.64
				RAZEM	99.64
20	KNR 2-02 d.1. 0613-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10.58*6.84+4.52*4.36	m ² m ²	 92.07	 92.07
				RAZEM	92.07
21	KNR 2-02 d.1. 1102-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro-docelowa gr.7cm 99.64+92.07	m ² m ²	 191.71	 191.71
				RAZEM	191.71
22	KNR 2-02 d.1. 1102-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm x 5 191.71	m ² m ²	 191.71	 191.71
				RAZEM	191.71
23	NNRNKB d.1. 202 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 96.93-[17.27+15.05*2+10.5*2] 101.98-[11.75+72.37]	m ² m ² m ²	 28.56 17.86	 46.42
				RAZEM	46.42
24	NNRNKB d.1. 202 2806-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17.27+15.05*2+10.5*2 72.37	m ² m ² m ²	 68.37 72.37	 140.74
				RAZEM	140.74
25	NNRNKB d.1. 202 2809-02 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [2.0+1.24+2.97+1.24+2.9+2.01+2.1+1.99]*2+2.3+0.34+0.93-[1.0*7+0.9]	m m	 28.57	 28.57
				RAZEM	28.57
26	NNRNKB d.1. 202 2809-04 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 [3.32+5.54+4.56*2+3.3*2+0.14*4]*2-[1.0*9+0.9] 10.58*2+6.84+1.3+2.99+0.24*2+1.55+2.6+1.2+1.25+1.88+0.12+0.68+2.19-1.0*2	m m m	 40.38 42.24	 82.62

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	82.62
27	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m ²		
d.1.	202 2810-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm			
3		20*1.3*0.45+1.3*1.28*1.3*1.55	m ²	15.05	
				RAZEM	15.05
1.4 Roboty malarskie					
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie wewnętrzne	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		[198.91+8.32+601.91]-[80.89+53.07]	m ²	675.18	
				RAZEM	675.18
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem-KOLOR BIAŁY			
4		675.18	m ²	675.18	
				RAZEM	675.18