
PRZEDMIAR ROBÓT - zagospodarowanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
ADRES INWESTYCJI : 77-300 Człuchów, ul.Szkolna 1, dz. nr ewid.45/3
INWESTOR : Urząd Miasta Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów,ul.Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa,zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch.Piotr Adamowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENÍ

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SPORZĄDZIŁ :
mgr inż.arch.Piotr Adamowski

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zagospodarowanie terenu					
1.1 Ogrodzenie					
1	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1.	0312-03				
1		słupy 2.0*1.5	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 2-02	Brama wys.1.6 m szer.wrót 3 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pa-	kpl.		
d.1.	1808-02	sa dolnego z blachy			
1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2 Roboty przygotowawcze					
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% po-	ha		
d.1.	0102-06	wierzchni.			
2		[152.67+11.34+103.36]*0.0001	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1.	0107-03				
2		10	mp	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNNR 1	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i	mp.		
d.1.	0110-01	resztki			
2		3	mp.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.3 Nawierzchnie utwardzone					
6	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości	m ²		
d.1.	0101-08	chodników			
3		152.67+11.34	m ²	164.01	
				RAZEM	164.01
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1.	0212-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
3		samowładowniczymi na odl.do 1 km	m ³	32.80	
		164.01*0.20		RAZEM	32.80
8	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1.	0104-01	grub.warstwy po zag. 10 cm			
3		164.01	m ²	164.01	
				RAZEM	164.01
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim	m		
d.1.	0407-05	zaprawą cem.			
3		2.4+1.4+8.9*2+3.7+9.5+7.0	m	41.80	
				RAZEM	41.80
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
3		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej gr. 60 mm szarej na podsypce cementowo-pias-	m ²		
d.1.	0321-02	kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem			
3		152.67	m ²	152.67	
				RAZEM	152.67
12	KNR 0-11	Stopnie schodowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na pod-	m ²		
d.1.	0319-03	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą			
3		cementową	m ²	3.00	
		1.5*2.0		RAZEM	3.00
13	KNNR 6	Balustrada ochronna z rur stalowych śr.48,3x3,25mm na słupkach stalowych	m		
d.1.	0703-01	malowane,obsadzone w gniazdach betonowych o wym.20x20x50cm			
3		1.4*2	m	2.80	
				RAZEM	2.80
14	KNNR 6	Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10cm MEBA z wypełnieniem spoim pias-	m ²		
d.1.	0307-01	kciem			
3		11.34	m ²	11.34	
				RAZEM	11.34

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4 Zieleń					
15	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
d.1.	0202-02				
4		103.36	m ²	103.36	
				RAZEM	103.36
16	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim	ha		
d.1.	0211-01	grub.warstwy 2 cm			
4		0.01	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
17	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim -	ha		
d.1.	0211-02	dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy x 8			
4		poz.14-24-34-35	ha	0.01	
		0.01			
				RAZEM	0.01
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-04				
4		103.36	m ²	103.36	
				RAZEM	103.36