

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OSIR-Płyta i trybuny</b>					
1		<b>BOISKO PEŁNOWYMIAROWE - GŁÓWNE</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość war-	100		
d.1.	0126-0100	stwy do 15cm	m <sup>2</sup>		
1		7935.20/100	100	79.35	
			m <sup>2</sup>		
2	KNR 2-01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za	100	RAZEM	79.35
d.1.	0126-0200	każde dalsze 5cm grubości	m <sup>2</sup>		
1		7935.20/100	100	79.35	
			m <sup>2</sup>		
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem	100	RAZEM	79.35
d.1.	0202-0700	urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką	m <sup>3</sup>		
1		o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II; transport samochodami do	100	15.87	
		5t	m <sup>3</sup>		
		7935.20*0.2/100			
4	KNNR 1	Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km	100	RAZEM	15.87
d.1.	0208-0200	odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t,	m <sup>3</sup>		
1		przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	100	15.87	
		1587.04/100	m <sup>3</sup>		
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	RAZEM	15.87
d.1.	0814-02				
1		395.71	m	395.71	
6		Koszty utylizacji		RAZEM	395.71
d.1.	analiza indy-		100		
1	widualna	15.87+0.095	m <sup>3</sup>	15.97	
			100		
			m <sup>3</sup>		
1.2		<b>Wykonanie nawierzchni boiska</b>		RAZEM	15.97
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-03				
2		0.15*0.15*363.6	m <sup>3</sup>	8.18	
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m	RAZEM	8.18
d.1.	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem.			
2		363.6	m	363.60	
9	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki na terenie	ha	RAZEM	363.60
d.1.	0206-05	rozścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu	ha	0.79	
2	analogia	10 cm			
		0.79352			
10	KNR 2-23	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr.warstwy do kol.05	ha	RAZEM	0.79
d.1.	0206-06				
2	analogia	0.79352	ha	0.79	
11	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem	ha	RAZEM	0.79
d.1.	0208-02	gładkim			
2		0.79352	ha	0.79	
12	KNR 2-23	Deszczowanie terenu	ha	RAZEM	0.79
d.1.	0207-04				
2		0.79352	ha	0.79	
13	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.79
d.1.	0210-01	przygotowanej warstwie vegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia -			
2	analogia	trawa rolowana sportowa	m <sup>2</sup>	7935.20	
		7935.20			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7935.20
14	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie nawierzchni trawiastej walcem gładkim	ha		
d.1.	0208-02				
	2	analogia			
		0.79352	ha	0.79	
				RAZEM	0.79
15	KNR 2-23	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniwanem użytkowane intensywnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-01				
	2				
		7935.20	m <sup>2</sup>	7935.20	
				RAZEM	7935.20

1.3		<b>Wyposażenie boiska w bramki</b>			
18	KNR 2-02	Wykonanie fundamentówz betonu B20 dla osadzenia tulej ( wykonanie wy-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0203-01	kopów, wykonanie fundamentu)			
	3	analogia			
		0.40*0.40*0.60*4	m <sup>3</sup>	0.38	
				RAZEM	0.38
19	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0309-03				
	3				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0309-04				
	3				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej- bramka 7,32x2,	szt.		
d.1.	0310-07	44m, profil aluminiowy wzmocniony, kolor biały, spełniająca wymogi FIFA			
	3				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	analiza indy-	Dostawa i montaż siatki do bramek- z polipropylenu, grubość splotu 4,	szt.		
d.1.	3	5mm, oczko "lastry miodu", kolor biało/zielony, spełniająca normę FIFA			
	widualna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 2-23	Osadzenie tulej do chorągiewki przegubowej w narożnikach boiska	szt.		
d.1.	0309-04				
	3				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	analiza indy-	Dostawa i osadzenie w gotowych tulejach chorągiewek przegubowych do	szt.		
d.1.	3	zaznaczenia narożników boiska piłkarskiego -spełniające normę FIFA			
	widualna				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	analiza indy-	Dostawa kabin dla zawodników rezerwowych 10-cio osobowych	szt.		
d.1.	3				
	widualna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00