

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze energetyczne budynku zaplecza sanitarno-szatniowego					
1		Przyłącze energetyczne			
1	KNR-W 2- d.1 01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
2	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m warstwy na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
4	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x10mm2	m	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
5	KNR 5-10 d.1 0303-02	Ukłożenie rury osłonowej DVK 75	m	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-08 d.1 0404-01 analogia	Montaż złącza kablowego ZK-1P	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	E - 0510 d.1 4500-01 analogia	Zarabianie końcówek kabla	szt	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 5- d.1 08 0901-01	Wykonanie badań izolacji kabla	pomiar	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000