
PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWY - DZIAŁ 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na terenie osiedla pomiędzy ul. Królewską a ul. Długosza w m. Człuchów - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Człuchów, ul. Królewska , ul. Długosza

INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów

ADRES INWESTORA: 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1

WYKONAWCA: z przetargu

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

DZIAŁ 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: DZIAŁ 3					
1		3. ZMIANA LOKALIZACJI KIOSKU			
1.1		Transport kiosku			
d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż, załadunek na środek transportu kiosku, przewiezienie i montaż w nowym miejscu - usytuowanie zgodnie z P.T.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Fundament kiosku			
d.1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -	m3		
	trotuar	13,86 * 0,29	m3	4,02	
				RAZEM	4,02
d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -za następne 4 km	m3		
		526,05	m3	526,05	
				RAZEM	526,05
d.1.2	KSNR 6 0111-02	Warstwa ulepszonego podłoża z gruncementu o Rm=2,5MPa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		4,20 * 3,30	m2	13,86	
				RAZEM	13,86
d.1.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2		
		13,86	m2	13,86	
				RAZEM	13,86
d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		0,115	t	0,12	
				RAZEM	0,12
d.1.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe beton B-25- ręczne układanie betonu	m3		
		13,86 * 0,30	m3	4,16	
				RAZEM	4,16
d.1.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		(4,20 + 3,30) * 2 * 0,30	m2	4,50	
				RAZEM	4,50