

# PRZEDMIAR ROBÓT REMONT SALI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

**NAZWA INWESTYCJI** : Hala widowiskowo - sportowa w Człuchowie

ADRES INWESTYCJI : 77-300 Człuchów, ul.Średnia 4 działka nr 37/3

INWESTOR : Urząd Gminy w Człuchowie

**BRANŻA** : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 15.12.2010r.

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł**

---

*Słownie: zero i 00/100 zł*

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.12.2010r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	12
1.1		Roboty rozbiórkowe	1	10
1.2		Wywóz odpadów	11	12
2	45262520-2	ROBOTY MUROWE	13	18
2.1		Ściany konstrukcyjne	13	15
2.2		Uzupełnienia ścianek	16	17
2.3		Ścianki działowe	18	18
3	45320000-6	IZOLACJE	19	21
3.1		Izolacje podposadzkowe	19	20
3.2		Izolacje powłokowe pod okładziny	21	21
4	45400000-1	PODŁOŻA I POSADZKI	22	37
4.1		Przygotowanie podłóży	22	23
4.2		Posadzki z płytek	24	27
4.3		Posadzki z wykładzin	28	30
4.4		Posadzki drewniane	31	32
4.5	45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	33	37
4.5.1		Roboty tynkarskie	33	35
4.5.2		Roboty okładzinowe - płytki	36	37
5	45421000-4	STOLARKA	38	48
5.1		Stolarka otworowa typowa wewnętrzna	38	48
6	45440000-3	ROBOTY MALARSKIE	49	55
6.1		Prace przygotowawcze	49	50
6.2		Gładzie	51	52
6.3		Malowanie	53	55
7	37400000-2	TECHNOLOGIA	56	63
7.1		Wyposażenie łazienek	56	60
7.2		Wyposażenie w sprzęt sportowy	61	63

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-05 analogia	STB 01.01	Demontaż drzwi wewnętrznych - wystawienie skrzydeł i wykucie ościeżnic ze ścian z utylizacją  PARTER drzwi wewnętrzne 1,20*2,10*1 1,40*2,10*5 0,90*2,10*17 PIĘTRO drzwi wewnętrzne 1,20*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,520 14,700 32,130  2,520	
					<b>RAZEM</b>	<b>51,870</b>
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-11 analogia	STB 01.01	Demontaż parapetów z utylizacją  <1/3>2,65*8 <1/4>2,36*2 <1/5>2,36*5 <1/9>2,36*1 <1/13>2,36*1 <1/14>2,36*1 <1/15>2,36*1 <1/18>2,36*2 <1/21>2,36*1 <2/2>2,40*8	m  m m m m m m m m m	  21,200 4,720 11,800 2,360 2,360 2,360 2,360 4,720 2,360 19,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>73,440</b>
d.1.1	3 KNR 4-04 0501-04 analogia	STB 01.01	Rozebranie posadzek z parkietu mocowanych na klej z utylizacją  <1/3>274,57 <1/5>109,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  274,570 109,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>383,770</b>
d.1.1	4 KNR 4-04 0504-06 analogia	STB 01.01	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony z utylizacją  <1/6>4,86 <1/8>5,72 <1/10>4,86 <1/12>5,72 <1/14>16,16 <1/15>16,16 <1/16>3,62 <1/20>3,62 <1/21>15,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,860 5,720 4,860 5,720 16,160 16,160 3,620 3,620 15,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>76,620</b>
d.1.1	5 KNR 4-04 0105-01 analogia	STB 01.01	Rozebranie ścianek pełnych murowanych z pustaków szklanych z utylizacją  2,00*2,60*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>31,200</b>
d.1.1	6 KNR 4-04 0504-03 analogia	STB 01.01	Rozebranie posadzek i cokolików z płytek ceramicznych  <1/7>1,62 <1/9>5,09 <1/11>1,62 <1/13>5,09 <1/17>1,90 <1/18>21,20 <1/19>1,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,620 5,090 1,620 5,090 1,900 21,200 1,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>38,420</b>
d.1.1	7 KNR 4-01 0807-04	STB 01.01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  <1/2>80,82 <1/4>42,68 <2/2>70,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  80,820 42,680 70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>193,930</b>
d.1.1	8 KNR 4-04 0105-01 analogia	STB 01.01	Rozebranie ścianek pełnych murowanych gr.10cm  <1/7>1,70*3,11-0,90*2,10*1 <1/11>1,70*3,11-0,90*2,10*1 <1/17>2,00*3,11-0,90*2,10*1 <1/19>2,00*3,11-0,90*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,397 3,397 4,330 4,330	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,454</b>
d.1.1	9 KNR 4-04 0105-04 analogia	STB 01.01	Rozebranie ścianek pełnych murowanych gr.15cm  <1/8>2,86*3,11*2-0,90*2,10*2 <1/12>2,86*3,11*2-0,90*2,10*2 <1/18>5,86*3,11*2-0,90*2,10*2+1,50*3,11*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,009 14,009 41,999	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,017</b>
d.1.1	10 KNR 4-01 0819-15	STB 01.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <1/7>[1,70+0,95]*1,50 <1/11>[1,70+0,95]*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,975 3,975	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<1/17>[2,00+0,95]*1,50 <1/18>[3,62*2+5,86]*2,00 <1/19>[2,00+0,95]*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,425 26,200 4,425	
					<b>RAZEM</b>	<b>43,000</b>
<b>1.2</b>			<b>Wywóz odpadów</b>			
11 d.1.2	KNR 13-12 1702-01 analogia	STB 01.01	Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wywóz odpadów z rozbiórki  poz.6*0,025 poz.7*0,035 poz.8*0,10*1,80 poz.9*0,15*1,80 poz.10*0,025	t  t t t t	  0,961 6,788 2,782 18,905 1,075	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,511</b>
12 d.1.2	wycena indywidualna	STB 01.01	Opłata za korzystanie ze środowiska zg z M.P. 2009 nr 57  poz.11	t  t	  30,511	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,511</b>
<b>2</b>	<b>45262520-2</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
<b>2.1</b>			<b>Ściany konstrukcyjne</b>			
13 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	STB 01.04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych PARTER 1,00*2,10*0,25*2 1,00*2,10*0,14*1 PIĘTRO 0,53*0,46*2,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,050 0,294 0,512	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,856</b>
14 d.2.1	KNR 4-01 0346-03	STB 01.04	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych PARTER <1/2>2*2	gniazd.  gniazd.	  4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15 d.2.1	KNR 4-01 0313-04	STB 01.04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm <1/2>1,20*2	m  m	  2,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
<b>2.2</b>			<b>Uzupełnienia ścianek</b>			
16 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	STB 01.04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <1/2>1,00*2,10*0,25*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,050	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
17 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	STB 01.04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <1/29>2,81*3,11-1,00*2,10*1 <1/31>3,76*3,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,639 11,694	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,333</b>
<b>2.3</b>			<b>Ścianki działowe</b>			
18 d.2.3	KNR-W 2-02 0127-05	STB 01.04	Ścianki działowe z luksferów 19x19x8 cm - białe przezroczyste  PARTER 2,00*2,60*6 PIĘTRO 2,40*3,15*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31,200 60,480	
					<b>RAZEM</b>	<b>91,680</b>
<b>3</b>	<b>45320000-6</b>		<b>IZOLACJE</b>			
<b>3.1</b>			<b>Izolacje podposadzkowe</b>			
19 d.3.1	KNR 2-02 0617-01 analogia	STB 01.08	Ułożenie taśm uszczelniających w pomieszczeniach mokrych ściana-posadzka  <1/31>2,86*2+5,76*2-1,00 <1/32>2,86*2+5,76*2-1,00	m  m m	  16,240 16,240	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,480</b>
20 d.3.1	KNR 0-29 0641-01 analogia	STB 01.08	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w płynie  <1/31>16,47 <1/32>16,47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16,470 16,470	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,940</b>
<b>3.2</b>			<b>Izolacje powłokowe pod okładziny</b>			
21 d.3.2	KNR 0-29 0641-01 analogia	STB 01.08	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w płynie  <1/31>[2,86*2+5,76*2]*2,00-1,00*2,00*1 <1/32>[2,86*2+5,76*2]*2,00-1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  32,480 32,480	
					<b>RAZEM</b>	<b>64,960</b>
<b>4</b>	<b>45400000-1</b>		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
<b>4.1</b>			<b>Przygotowanie podłoży</b>			
22 d.4.1	KNR-W 4-01 0804-06 analogia	STB 01.09	Oczyszczenie i wyrównanie (skucie nierówności) podłoża betonowego po zerwaniu posadzek  <1/22>80,82 <1/23>274,57 <1/24>42,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  80,820 274,570 42,680	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<1/25>109,20 <1/26>16,47 <1/27>16,47 <1/28>10,15 <1/29>5,61 <1/30>16,16 <1/31>16,47 <1/32>16,47 <1/33>15,90 <2/14>70,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,200 16,470 16,470 10,150 5,610 16,160 16,470 16,470 15,900 70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>691,400</b>
23 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	STB 01.09	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					691,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>691,400</b>
<b>4.2</b>			<b>Posadzki z płytek</b>			
24 d.4.2	KNR 2-02 1118-02	STB 01.09	Posadzki z płytek GRES szklivionych o wymiarach 30 x 30 cm - standard i kolekcja wg dokumentacji projektowej lub równoważny <1/22>80,82 <1/24>42,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					80,820 42,680	
					<b>RAZEM</b>	<b>123,500</b>
25 d.4.2	KNR 2-02 1120-02	STB 01.09	Cokoliki, z płytek j.w. - o wysokości cokolika równej 10 cm  <1/22>23,79+8,73+2,68+6,01+21,11+2,72-1,50*3-1,30*1-2,20*1-1,00*5 <1/24>7,50*2+5,69*2-1,50*2	m m m		
					52,040 23,380	
					<b>RAZEM</b>	<b>75,420</b>
26 d.4.2	KNR 2-02 1118-02	STB 01.09	Posadzki z płytek TERAKOTOWYCH o wymiarach 30 x 30 cm - standard i kolekcja wg dokumentacji projektowej lub równoważny <1/26>16,47 <1/27>16,47 <1/28>10,15 <1/29>5,61 <1/30>16,16 <1/31>16,47 <1/32>16,47 <1/33>15,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					16,470 16,470 10,150 5,610 16,160 16,470 16,470 15,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>113,700</b>
27 d.4.2	KNR 2-02 1120-02	STB 01.09	Cokoliki, z płytek j.w. - o wysokości cokolika równej 10 cm  <1/26>2,86*2+5,76*2-1,00*1 <1/28>2,81*2+3,62*2-1,00*2 <1/30>2,81*2+5,76*2-1,00*2 <1/33>2,76*2+5,76*2-1,00*2	m m m m		
					16,240 10,860 15,140 15,040	
					<b>RAZEM</b>	<b>57,280</b>
<b>4.3</b>			<b>Posadzki z wykładzin</b>			
28 d.4.3	NNRNKB 202 1130-02	STB 01.09	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <2/14>70,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,430</b>
29 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-02	STB 01.09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych z wywinięciem na ścianę o h=10cm - wykładzina Tarkett Granitt gr.2mm lub równoważna poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,430</b>
30 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	STB 01.09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 70,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,430</b>
<b>4.4</b>			<b>Posadzki drewniane</b>			
31 d.4.4	NNRNKB 202 1130-02	STB 01.09	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <1/23>274,57 <1/25>109,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					274,570 109,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>383,770</b>
32 d.4.4	KNR-W 2-02 1122-03 analogia	STB 01.09	Parkiet dębowy gr.22mm lakierowany - wykonanie na gotowo: gruntowanie podłoża, klejenie, szlifowanie i lakierowanie wraz z listwami cokołowymi 10x80mm i malowaniem linii boisk <1/23>274,57 <1/25>109,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					274,570 109,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>383,770</b>
<b>4.5 45410000-4</b>			<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
<b>4.5.1</b>			<b>Roboty tynkarskie</b>			
33 d.4. 5.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	STB 01.10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod tynki cementowo-wapienne produkowanymi na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowosilikatowej - powierzchnie pionowe poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					97,939	
					<b>RAZEM</b>	<b>97,939</b>
34 d.4. 5.1	KNR 4-01 0711-03 5.1	STB 01.10	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)  [poz.49+poz.50]*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					97,939	
					<b>RAZEM</b>	<b>97,939</b>
35 d.4. 5.1	KNR 2 0302-07 analogia	STB 01.10	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych profil PCV - białe  poz.2	m m		
					73,440	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>73,440</b>
<b>4.5.2</b>			<b>Roboty okładzinowe - płytki</b>			
36 d.4. 5.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	STB 01.10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe  poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159,030	
					<b>RAZEM</b>	<b>159,030</b>
37 d.4. 5.2	NNRNKB 202 0838-04 analogia	STB 01.10	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi półmat w dwóch kolorach tj. piaskowy i brąz o wym. dopasowanych do kolekcji jak posadzki - standard i kolekcja wg dokumentacji projektowej lub równoważna <1/27>[2,86*2+5,76*2]*2,00-1,00*2,10*2 <1/29>[2,81*2+2,00*2]*3,11-1,00*2,10*2 <1/31>[2,86*2+5,76*2]*3,11-1,00*2,10*1 <1/32>[2,86*2+5,76*2]*3,11-1,00*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  30,280 25,718 51,516 51,516	
					<b>RAZEM</b>	<b>159,030</b>
<b>5</b>	<b>45421000-4</b>		<b>STOLARKA</b>			
<b>5.1</b>			<b>Stołarka otworowa typowa wewnętrzna</b>			
38 d.5.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	STB 01.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - wbudowanie ościeżnicy z osadzeniem skrzydła z wyposażeniem  <D1>0,90*2,10*7 <D2>0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13,230 3,780	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,010</b>
39 d.5.1	KNR 0-19 1024-08 analogia	STB 01.11	Montaż drzwi dwuskrzydłowych - wbudowanie ościeżnicy z osadzeniem skrzydła z wyposażeniem  <D3>1,40*2,10*5 <D4>1,40*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,700 2,940	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,640</b>
40 d.5.1	materiał	STB 01.11	Ościeżnica stalowa katowa duża - do drzwi jednoskrzydłowych  9,00	szt  szt	  9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
41 d.5.1	materiał	STB 01.11	Ościeżnica stalowa katowa duża - do drzwi dwuskrzydłowych  6,00	szt  szt	  6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
42 d.5.1	materiał	STB 01.11	Skrzydła drzwiowe D1 pełne jednoskrzydłowe okleinowane CPL gr.0,2mm kolor biały, wypełnienie skrzydła z płyty otworowej, kompletne z klamką i szyldem w kolorze srebrnym, wkładka patentowa <D1>7,00	szt  szt	  7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
43 d.5.1	materiał	STB 01.11	Skrzydła drzwiowe D2 pełne jednoskrzydłowe okleinowane CPL gr.0,2mm kolor biały, wypełnienie skrzydła z płyty otworowej, kompletne z klamką i szyldem w kolorze srebrnym, wkładka WC, tuleje wentylacyjne srebrne <D2>2,00	szt  szt	  2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
44 d.5.1	materiał	STB 01.11	Skrzydła drzwiowe D3 pełne dwuskrzydłowe okleinowane CPL gr.0,2mm kolor biały, wypełnienie skrzydła z płyty otworowej, kompletne z klamką i szyldem w kolorze srebrnym, wkładka patentowa <D3>5,00	szt  szt	  5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
45 d.5.1	materiał	STB 01.11	Skrzydła drzwiowe D4 pełne dwuskrzydłowe okleinowane CPL gr.0,2mm kolor biały, wypełnienie skrzydła z płyty otworowej, kompletne z klamką i szyldem w kolorze srebrnym, wkładka patentowa <D4>1,00	szt  szt	  1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
46 d.5.1	KNR 0-19 1024-08	STB 01.11	Montaż i dostawa drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych D5 - szklenie bezpieczne P2 <D5>1,40*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,940	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,940</b>
47 d.5.1	materiał	STB 01.11	Samozamykacze do drzwi  <D1>7 <D2>2 <D3>5 <D4>1 <D5>1	szt  szt szt szt szt	  7,000 2,000 5,000 1,000 1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
48 d.5.1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	STB 01.11	Ścianki ustępowe i wydzielenia kabin pryszniczyc z drzwiami z płyty wodoodpornej HPL - wg standardu i z wyposażeniem zg lub równoważnym z dokumentacją projektową - zestawienie stolarki okiennie drzwiowej <1/31>[1,26*2+1,12+1,00*3+2,82]*2,00 <1/32>[1,26*2+1,12+1,00*3+2,82]*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18,920 18,920	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,840</b>
<b>6</b>	<b>45440000-3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
<b>6.1</b>			<b>Prace przygotowawcze</b>			
49 d.6.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	STB 01.12	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany  <1/22>[23,79+8,73+2,68+6,01+21,11+2,72]*3,11 <1/23>[23,69*2+11,47*2]*6,05-2,65*2,65*8 <1/24>[7,50*2+5,69*2]*3,08 <1/25>[7,50*2+14,56*2]*2,87 <1/26>[2,86*2+5,76*2]*3,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  202,274 369,256 81,250 126,624 53,616	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<1/27>[2,86*2+5,76*2]*3,11 <1/28>[2,81*2+3,62*2]*3,11 <1/29>[2,81*2+2,00*2]*3,11 <1/30>[2,81*2+5,76*2]*3,11 <1/31>[2,86*2+5,76*2]*3,11 <1/32>[2,86*2+5,76*2]*3,11 <1/33>[2,76*2+5,76*2]*3,11 <2/14>[23,79*2+2,50*2-2,40*7-2,53*1]*3,15-2,40*1,80*8+0,30*3,15*16+[2,40*1+1,80*2]*0,25*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53,616 39,995 29,918 53,305 53,616 53,616 52,994 97,298	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 267,378</b>
50 d.6.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	STB 01.12	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity  <1/22>80,82 <1/23>274,57 <1/24>42,68 <1/25>109,20 <1/26>16,47 <1/27>16,47 <1/28>10,15 <1/29>5,61 <1/30>16,16 <1/31>16,47 <1/32>16,47 <1/33>15,90 <2/14>70,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,820 274,570 42,680 109,200 16,470 16,470 10,150 5,610 16,160 16,470 16,470 15,900 70,430	
					<b>RAZEM</b>	<b>691,400</b>
<b>6.2</b>			<b>Gładzie</b>			
51 d.6.2	NNRNKB 202 2013-01	STB 01.12	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <1/22>[23,79+8,73+2,68+6,01+21,11+2,72]*3,11 <1/23>[23,69*2+11,47*2]*6,05-2,65*2,65*8 <1/24>[7,50*2+5,69*2]*3,08 <1/25>[7,50*2+14,56*2]*2,87 <1/26>[2,86*2+5,76*2]*3,11 <1/27>[2,86*2+5,76*2]*[3,11-2,00] <1/28>[2,81*2+3,62*2]*3,11 <1/29>[2,81*2+2,00*2]*0 <1/30>[2,81*2+5,76*2]*3,11 <1/31>[2,86*2+5,76*2]*0 <1/32>[2,86*2+5,76*2]*0 <1/33>[2,76*2+5,76*2]*3,11 <2/14>[23,79*2+2,50*2-2,40*7-2,53*1]*3,15-2,40*1,80*8+0,30*3,15*16+[2,40*1+1,80*2]*0,25*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202,274 369,256 81,250 126,624 53,616 19,136 39,995 0,000 53,305 0,000 0,000 52,994 97,298	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 095,748</b>
52 d.6.2	NNRNKB 202 2015-01	STB 01.12	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	691,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>691,400</b>
<b>6.3</b>			<b>Malowanie</b>			
53 d.6.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	STB 01.12	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi przepuszczającymi parę wodną powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 095,748	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 095,748</b>
54 d.6.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	STB 01.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	691,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>691,400</b>
55 d.6.3	KNR 4-01 1212-05 analogia	STB 01.12	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  [2,40*7+2,53*1]*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,263	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,263</b>
<b>7</b>	<b>37400000-2</b>		<b>TECHNOLOGIA</b>			
<b>7.1</b>			<b>Wyposażenie łazienek</b>			
56 d.7.1	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: lustro bez ramki z fazowanymi brzegami wym.50x60cm mocowane na wieszak <pom1/31>3,00 <pom1/32>3,00	szt szt szt	3,000 3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
57 d.7.1	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: podajnik do mydła ze stali nierdzewnej matowej  <pom1/31>2,00 <pom1/32>2,00	szt szt szt	2,000 2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
58 d.7.1	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: suszarka do rąk 1640W wykończenie ze stali nierdzewnej matowej <pom1/31>1,00 <pom1/32>1,00	szt szt szt	1,000 1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
59 d.7.1	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: pojemnik na odpady wykończenie ze stali nierdzewnej matowej <pom1/31>1,00 <pom1/32>1,00	szt szt szt	1,000 1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
60	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy duże role wykończenie ze stali nierdzewnej matowej <pom1/31>1,00 <pom1/32>1,00	szt szt szt	1,000 1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>7.2</b>			<b>Wyposażenie w sprzęt sportowy</b>			
61	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: Kosz składany mocowany do ściany wysięg do 200cm. Tablica 180x105cm epoksydowa. Mechanizm regulacji wysokości, obrecz uchylna. 2,00	szt szt	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
62	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: Koszykownka treningowa - konstrukcje boczne składane na ścianę - wysięg do 100cm. Tablica 90x120cm epoksydowa. Mechanizm regulacji wysokości, obrecz uchylna. 4,00	szt szt	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
63	kalk. własna	STB 01.15	Dostawa i montaż: Kotara grodząca salę montowana na szynie przesuw kotary ręczny. Do wys. 2m tkanina polietylenowa półprzezroczysta. Powyżej siatka oczkiem 10x10cm. Wymiar kotary 12x6,5m 1,00	szt szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>