

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania
„Budowa ulic w miejscowości Człuchów.”
nr sprawy: RIPiOŚ.271.02.2014.MA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Wskazanie czy na pewno należy wymienić istniejące dwie latarnie drogowe o numerze 1.1. 2.2. Naszym zdaniem w grę wchodzi tylko ich przestawienie, gdyż nie wymieniamy latarni 2.1. stojącej po środku w/w słupów.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć przestawienie słupów w ilości 2 szt..

Pytanie 2

Wskazanie czy istniejący kabel YAKY 4x25 mm² na odcinku od latarni o nr 1.1. do ZK i od ZK do latarni 2.1. i potem do 2.2. po odłączeniu ma zostać usunięty (brak pozycji w przedmiarze robót).

Odpowiedź

Należy wycenić usunięcie kabla z gruntu po jego odłączeniu.

Pytanie 3

Naszym zdaniem należało by zmodyfikować przedmiar elektryczny robót w następującym brzmieniu:

Poz. 14 Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg – 2 szt.

Poz. 16 Nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m – (90*2=180 mb), gdyż piasek trzeba układać pod i nad kablem.

Poz. 24 Montaż tabliczek bezpiecznikowych – 3 szt. gdyż nowy kabel podłączony jest do 3 istniejących słupów a tabliczki na pewno wymagają wymiany.

Poz. 27 Zarobienie końcówek kabla – 24 szt. należy podłączyć kabel również do istniejącego złącza kablowego.

Poz. 28 Wykonanie badań izolacji kabla – 3 pomiary do ułożenia są trzy odcinki kabla.

Poz. 20 Kosztorysu = 0 (założenie – gdy nie stawiamy nowych słupów).

Poz. 22 Kosztorysu = 0 (założenie – gdy nie stawiamy nowych słupów).

Poz. 23 Kosztorysu = 0 (założenie – gdy nie stawiamy nowych słupów).

Poz. 25 Kosztorysu = 0 (założenie – gdy nie stawiamy nowych słupów).




Odpowiedź

Przedmiar należy zmodyfikować.

Zamienny przedmiar na „Oświetlenie terenu” w załączeniu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ


mgr Przemysław Szybała

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
1	Oświetlenie terenu				
1	KSNR 9 d.1 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		0.6*0.8*90.0	m ³	43.200	
				RAZEM	43.200
3	KNNR 9 d.1 0801-09	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. m	m		
		I-II 90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		90.0*2	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KSNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg (słupy z odzysku)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów w słupy	m-1 przew m-1 przew		
		18		18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 5-08 d.1 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	E - 0510 d.1 4500-01 analogia	Zarabianie końcówek kabla	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 5-08 d.1 0901-01	Wykonanie badań izolacji kabla	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000