
PRZEDMIAR ROBÓT
odcinek od m 0+242,43 do km
0+351,61

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Częściowa wymiana nawierzchni z destruktu asfaltowego na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie

ADRES INWESTYCJI: ul. TRAUGUTTA

INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów

ADRES INWESTORA: 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Klik Jacek

DATA OPRACOWANIA: 2013-09-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		UL. TRAUGUTTA			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,110	km	0,11	
				RAZEM	0,11
1.2		PODBUDOWY			
2 d.1.2	KSNR 6 0101- 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI z transportem urobku na odległość do 3 km (x0,86) - na głębokość 26 cm Krotność = 0,86	m2		
		110,00 * 4,00	m2	440,00	
				RAZEM	440,00
1.3		NAWIERZCHNIA.			
3 d.1.3	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych na podsypce piaskowej średniej gr. 10 cm z wypełnieniem otworów montażowych betonem B10 - PŁYTY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI	m2		
		98,00 * 3,00 + 11 * 4,50	m2	343,50	
				RAZEM	343,50
4 d.1.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		440,00 - 343,50	m2	96,50	
				RAZEM	96,50
5 d.1.3	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy gruzem kruszonym/żużlem z zagęszczeniem mechanicznym wraz z załadunkiem i dowozem żużla lub gruzu z odległości 4 km - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm - poszerzenia - żużel materiał inwestora	m3		
		96,50 * 0,15	m3	14,48	
				RAZEM	14,48
6 d.1.3	KNR 2-31 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową B20z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm wypełnienie przestrzeni między płytami na łukach - 15 cm	m3		
		0,25	m3	0,25	
				RAZEM	0,25
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.1.4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - A7	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1.4	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.5		ZAŁADUNEK I DOWÓZ GRUZU ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KIEŁPNIE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.5	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
		17	t	17,00	
				RAZEM	17,00