
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni ulicy Żytniej - NAWIERZCHNIA Z PŁYT
ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH

ADRES INWESTYCJI: ul. Żytnia , 77-300 Człuchów

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

ADRES INWESTORA: 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1

WYKONAWCA: z przetargu

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Klik Jacek

DATA OPRACOWANIA: 2013-02-27

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

OPRACOWAŁ:

Spis treści

Przedmiar	3
1 uL.ŻYTANIA	3
1.1 ROBOTY ZIEMNE	3
1.2 POBUDOWY	3
1.3 NAWIERZCHNIA	3
1.4 ELEMENTY ODWODNIENIA	3
1.5 ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU	3
3 KORYTOWANIE DROGI W ZAKRESIE WYKONYWANYM PRZEZ MIESZKAŃCÓW	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		uL.ŻYTANIA			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,034	km	0,03	
				RAZEM	0,03
1.2		PODBUDOWY			
2 d.1.2	KSNR 6 0101- 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		227,00 + 227,00 * 0,60	m2	363,20	
				RAZEM	363,20
3 d.1.2	KNR 2-25 0408-02 analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m2		
		227,00	m2	227,00	
				RAZEM	227,00
1.3		NAWIERZCHNIA.			
4 d.1.3	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (o wym. 300x150x15 cm) na podsypce piaskowej średniej gr.8 cm	m2		
		46 * 3,00 * 1,50	m2	207,00	
				RAZEM	207,00
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie betonem B20 przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi w miejscach łuków oraz studzienek	m3		
		(227,00 - 207,00) * 0,15	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
1.4		ELEMENTY ODWODNIENIA			
6 d.1.4	KNR 2-01 0418-01	Rowki rozlewowe wykonane ręcznie w gruncie kat.I-II	m		
		68	m	68,00	
				RAZEM	68,00
1.5		ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU			
7 d.1.5	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
		(227,00 * 0,25) * 1,2	t	68,10	
				RAZEM	68,10
8 d.1.5	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		7	kurs	7,00	
				RAZEM	7,00
9 d.1.5	KNR 2-31 0203-03	Wbudowanie odzyskanego destruktu w nawierzchnie dróg gruntowych gr. 15 cm- w ul. Lawendową.	m2		
		227,00	m2	227,00	
				RAZEM	227,00
2					
3		KORYTOWANIE DROGI W ZAKRESIE WYKONYWANYM PRZEZ MIESZKAŃCÓW			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,060 + 0,143	km	0,20	
				RAZEM	0,20
11 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km -	m3		
		(499,50 + 188,50) * 0,40 + 269,00 * 0,40	m3	382,80	
				RAZEM	382,80
12 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -za następne 4 km	m3		
		382,80	m3	382,80	
				RAZEM	382,80