
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi prefabrykowanymi pełnymi na istniejącej podbudowie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Średnia(działki o nr ewidencyjnym 37/3)
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Klik Jacek
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SzP nr 1 płyty					
1 uL. Średnia Szkoła Podstawowa nr 1					
1.1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.1	0119-04	0.021	km	0.02	
				RAZEM	0.02
1.2 PODBUDOWY					
2	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.2	0101-03	97.52+9.0	m ²	106.52	
				RAZEM	106.52
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²		
d.1.2	0408-02	analogia	m ²	106.52	
				RAZEM	106.52
1.3 NAWIERZCHNIA.					
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) na podsypce piaskowej średniej gr.8 cm	m ²		
d.1.3	0408-04	19*1.50*3.00	m ²	85.50	
				RAZEM	85.50
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie betonem B20 przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi w miejscach łuków oraz studzienek	m ³		
d.1.3	0203-01	analogia	m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych itp	szt.		
d.1.4	1406-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.5 ZALADUNEK I WYWÓZ UROBKU					
7	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
d.1.5	0104-02	(387.21*0.25)*1.2	t	116.16	
				RAZEM	116.16
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1.5	0108-01	14	kurs	14.00	
				RAZEM	14.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego na nawierzchnie z płyt żelbetowymi prefabrykowanymi
pełnymi na istniejącej podbudowie.I ETAP od km 0+000,00 do km 0+064,90
ADRES INWESTYCJI : ul.RZEMIEŚLNICZA (działki o nr ewidencyjnym 105, 967/14)
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Klík Jacek
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rzemieśnicza 2 - 1etap					
1 uL. Rzemieśnicza 1					
1.1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.1	0119-04	0.0649	km	0.06	
				RAZEM	0.06
1.2 PODBUDOWY					
2	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.2	0101-03	79*3.00*1.50+4*1.20*3.00+0.90*3.00*2 3.66+3.71+4.54	m ² m ²	375.30 11.91	
				RAZEM	387.21
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²		
d.1.2	0408-02	analogia 387.21	m ²	387.21	
				RAZEM	387.21
1.3 NAWIERZCHNIA.					
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) na podsypce piaskowej średniej gr.8 cm	m ²		
d.1.3	0408-04	79*3.00*1.50+4*1.20*3.00+0.90*3.00*2	m ²	375.30	
				RAZEM	375.30
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi w miejscach łuków oraz studzienek	m ³		
d.1.3	0203-01	analogia (3.66+3.71+4.54)*0.15	m ³	1.79	
				RAZEM	1.79
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych itp	szt.		
d.1.4	1406-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.5 ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU					
7	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
d.1.5	0104-02	(387.21*0.25)*1.2	t	116.16	
				RAZEM	116.16
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1.5	0108-01	14	kurs	14.00	
				RAZEM	14.00

przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego na nawierzchnie z płyt żelbetowymi prefabrykowanymi
pełnymi na istniejącej podbudowie od km 0+000,00 do km 0+112,94
ADRES INWESTYCJI : ul. Skrzetuskiego (działki o nr ewidencyjnym 1202/11, 721)
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Klik Jacek
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul Skrzetuskiego płyty					
1 ul. Skrzetuskiego					
1.1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.1	0119-04	0.113	km	0.11	
				RAZEM	0.11
1.2 PODBUDOWY					
2	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.2	0101-03	3.00*1.50*139+3.00*1.20*2+3.00*0.90*1+3.00*0.60*1 2.87+3.47+0.88+1.07+1.09+2.62+1.83+0.56+1.39+4.50+1.16+0.87+0.84+0.95+0.82+0.88+0.92+1.02	m ² m ² m ²	637.20 27.74	
				RAZEM	664.94
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetonowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²		
d.1.2	0408-02 analogia	664.94	m ²	664.94	
				RAZEM	664.94
1.3 NAWIERZCHNIA.					
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetonowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) na podsypce piaskowej średniej gr. 8 cm	m ²		
d.1.3	0408-04	3.00*1.50*139+3.00*1.20*2+3.00*0.90*1+3.00*0.60*1	m ²	637.20	
				RAZEM	637.20
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie betonem B20 przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi w miejscach łuków oraz studzienek	m ³		
d.1.3	0203-01 analogia	(2.87+3.47+0.88+1.07+1.09+2.62+1.83+0.56+1.39+4.50+1.16+0.87+0.84+0.95+0.82+0.88+0.92+1.02)*0.15	m ³	4.16	
				RAZEM	4.16
1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych itp	szt.		
d.1.4	1406-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.5 ELEMENTY ODWODNIENIA					
7	KNR 2-01	Rowki rozlewowe wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m		
d.1.5	0418-01	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
1.6 ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU					
8	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
d.1.6	0104-02	(664.94*0.25)*1.2	t	199.48	
				RAZEM	199.48
9	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1.6	0108-01	25	kurs	25.00	
				RAZEM	25.00
10	KNR 2-31	Wbudowanie odzyskanego destruktu w nawierzchnie dróg gruntowych w promieniu 1 km od ul. Skrzetuskiego w miejscach wskazanych przez zamawiającego.	m ²		
d.1.6	0203-03	450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa płyt drogowych żelbetowych prefabrykowanych 300x150x15 cm
ADRES INWESTYCJI : m.Człuchów
INWESTOR : Gmina Miejska Człuchów
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kłik Jacek
DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostawa płyt					
1	wycena indywidualna	Dostawa płyt drogowych żelbetowych prefabrykowanych o wym 300x150x15 cm w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Miasta Człuchowa	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000