

Człuchów, dnia 16.08.2011r.

IPiOŚ.271.17.2011.AM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy IPiOŚ.271.17.2011.AM. Nazwa zadania: „**Skarb krzyżacki w naszych rękach**” – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działania 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) – III etap.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót: elementu 8 - Dach i konstrukcja, pokrycie ,okna połaciowe, izolacje, obróbki i orynnowanie w poz. 6 ujęto łączenie dachu latami lecz brak jest pozycji zamontowania kontrłat, natomiast w dokumentacji technicznej znajdują się kontrłaty - proszę o wyjaśnienie

odpowiedź

KNR 2-02 0410-04-050 Ołączenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm, zakłada wykonanie prac przy zużyciu 0,014m³ drewna, jest to ilość w zupełności wystarczająca na wykonanie łat i kontr łat, to samo dotyczy robocizny.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót: element 9 Ścianki działowe i sufit podwieszany w poz. 85,poz86,poz 87, poz.88 poz, 90 występuje materiał płyty G-K proszę o podanie rodzaju płyt tj . Czy płyty G-K są zwykle, wodoodporne, ognioodporne . dokumentacja techniczna nie opisuje rodzaju płyt - proszę o wyjaśnienie.

odpowiedź

W opisie części architektonicznej p 5.8.1 Elementy nowe podpunkt D Sufity zawarta jest informacja:

Na poziomie piwnicy i przyziemia należy wykonać sufit podwieszany z płyt G-K gr.12,5mm wodoodpornych...

Natomiast rysunki od nr 23 do nr 29 branży architektury (przekroje konstrukcji dachu) informują o konieczności wykonania sufitów na poddaszu z płyt GKF.

Proszę przyjąć sufity na poziomie piwnicy i przyziemia z płyt Gk wodoodpornych gr 12,5mm, a na poddaszu z płyt GKF (ognioodpornych) dwie warstwy gr 9,5mm układane poprzecznie względem siebie.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót: element 10 Posadzka piwnica w poz. 99 ujęto posadzki z płytek klinkierowych jest to niezgodność z dokumentacją techniczną - proszę o wyjaśnienie

odpowiedź

Proszę przyjąć posadzkę zgodnie z opisem technicznym projektu wnętrz.

pytanie 4.

W przedmiarze robót: element 18 Urządzenia poz. 152. Poz.153 proszę o szczegółowe podanie danych technicznych

odpowiedź

Proszę przyjąć rozwiązania zgodnie z projektu wnętrz.

pytanie 5.

W przedmiarze robót: element 19 stolarka okienna i drzwiowa .ścianki i przeszklenie stropu, ścianka mobilna, roleta w szatni poz. 159, poz. 162 proszę o szczegółowy opis techniczny przeszklenia w stropie - typ szkła ,montaż w ramce lub bez ramki ,itp. natomiast do poz. 162 proszę o podanie warunków technicznych rolety antywłamaniowej.

odpowiedź

Należy wycenić zgodnie z zawartymi danymi w projekcie. Niektóre parametry zostaną uzgodnione na etapie nadzoru autorskiego.

pytanie 6

W przedmiarze robót: Wyposażenie od poz. 173 do poz, 186 brak jest szczegółowego opisu wyposażenia , brak jest projektu wnętrz , proszę o opisanie i podanie parametrów technicznych: składane trybuny, scena mobilna, schody drewniane kręcone - brak

rysunków

szczegółowych, krzesła - brak określenia rodzaju krzesel wyposażenie sanitariatów -brak szczegółowego opisu wyposażenia np. rodzaj suszarki, rodzaj zmywarki do naczyń, rodzaj kuchenki elektrycznej, typ, rodzaj stołów, wielkość i rodzaj biurka i krzesła obrotowego, meble w pomieszczeniu socjalnym na poddaszu- brak opisu technicznego rodzaju mebli.

odpowiedź

Składane trybuny, scena, schody kręcone – patrz odpowiedzi wyżej. Krzesła – sala widowiskowa: siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej, bejcowanej na różne kolory; drewniane nakładki podłokietników; metalowa, chromowana rama. Można składować w stosie po 4 sztuki. Wymiary (szer. / gł. / wys.): 60 / 55 / 83 cm, masa (netto): 8 kg, wysokość podłokietnika: 65,5 cm, wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 44,5 / 46 / 42,5 cm. Krzesła biurowe – konstrukcja stalowa, na kołach, wysokie oparcia, podłokietniki, regulacje pozycji, wykończenie tkaniną. Dobrej jakości. Rodzaj i dobór – uzgodnienie w trybie nadzoru autorskiego. Meble biurowe – informacje i opis - patrz: Projekt... – architektura wnętrz. Rodzaj i dobór – uzgodnienie w trybie nadzoru autorskiego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dodatkowe załączniki do opracowań technicznych stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Mieczysław Pestka
Zastępca Burmistrza